

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ห้วยลึก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยลึก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ห้วยลึก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยลึก

ตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาดกำหนด ณ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยลึก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ตำบลห้วยลึก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยลึก

๕.๑...แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒...แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
(นายเจริญ รัตนสำลี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นางเพ็ญประภา พยงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ห้วยลึก

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายเสกสรร พรหมณฤกษ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยลึก

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
(นายรัฐพล...นิโครธานนท์...)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้  
(นายไพศาล ช่อผกา)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายศักดิ์ สงาม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร๔. แผ่นที่ ๑/๑

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงถนนคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบล ห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสรร พรหมณฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตรยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	54	ลบ.ม.	233.64	12,616.56	0	0	12,616.56	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่าผสม)	162.75	ลบ.ม.	0	0	0	0	0	
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก 15)	54.68	ตัน	2,728.97	149,220	171.08	27,843.27	27,843.27	ราคาวัสดุที่ใช้
	2.2 ทรายหยาบ	86.64	ลบ.ม.	373.83	32,388.63	0	0	149,220.07	กำหนดราคา
	2.3 หิน เบอร์ 1	162.75	ลบ.ม.	467.29	76,051	0	0	32,388.63	มาจากพาณิชย์
3	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,085	ตร.ม.	0	0	0.00	0	76,051.44	จังหวัดเพชรบุรี
4	ตะแกรงเหล็ก WIRE MASH ข้อ้อย ๑ 4 ม.ม. @ 0.20 x 0.20 ม.	1,085	ตร.ม.	28	30,380.00	11.78	12,781.3	12,781.30	(ไม่รวมภาษี)
5	หินคลุกไหลทาง	13	ลบ.ม.	270.00	3,510.00	5	5,425	35,805.00	เดือน
6	เหล็กเส้นกลม Ø15 ม.ม.(จุดต่อทุกระยะ5ม.)	0.374449	ตัน	21,240.00	7,953.29	10	130	3,640.00	ตุลาคม
7	ค่าแรงงานประกอบแบบข้างตามยาว: 2 ข้าง	620	เมตร	0	0	0	0	7,953.29	ปี2558
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	217	เมตร	0	0	20.60	12,772	12,772.00	ค่าแรง
				0	0	21.68	4,704.56	4,704.56	ต่อหน่วยจาก
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							4,704.56	กรมบัญชีกลาง
								375,776.12	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบล ห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสรร พรหมณฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตรยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509		
2	ประเภทงานทาง	375,776.12	1.3365	502,224.784	
3	ประเภทงานอาคาร		1.2726		
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมราคาก่อสร้าง			502,224.780	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	

ตัวอักษร (


ห้าแสนบาทถ้วน

)

กำหนดแล้วเสร็จ.....20.....วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางเพ็ญประภา พงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ห้วยลึก

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเสกสรร พรหมณฤกษ์)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยลึก