

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยลึก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๒๑,๕๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยลึก
ตามแบบ...ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาดกำหนด ณ หมู่ที่ ๖
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒๑,๕๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖
ตำบลห้วยลึก
- ๕.๑.....แบบ.ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒.....แบบ.ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายจรัญ รัตนสำลี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
- ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวชนัญ นพวิจิตร)
ปลัด อบต.ห้วยลึก
- ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายเสกสรร พรหมณ์ฤกษ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยลึก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสรร พราหมณ์ฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปูกระเบื้อง	120	ตร.ม.	242	29,040.00	125	15,000.00	44,040.00	
2	งานทาสี	176	ตร.ม.	45	7,920.00	30	5,280.00	13,200.00	ราคาวัสดุที่ใช้
3	งานเทพื้นคอนกรีต (12X13X0.10)				-		-		กำหนดราคา
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	100	ถุง	136.44	13,644.00	0	-	13,644.00	มาจากพาณิชย์
	ทราย	11	ลบ.ม.	374	4,114.00	0	-	4,114.00	จังหวัดเพชรบุรี
	หินเบอร์1	16	ลบ.ม.	476	7,616.00	0	-	7,616.00	(ไม่รวมภาษี)
	ค่าผสมคอนกรีต	15.60	ลบ.ม.	0	-	171.08	2,668.85	2,668.85	เดือน
4	งานสร้างรั้ว-กำแพง	99	เมตร	1,350	133,650.00	0	-	133,650.00	ปี2558
5	งานหึงน้ำ				-		-		คนจร
	ผนังก่ออิฐบล็อก	7.2	ตร.ม.	178	1,281.60	60	432.00	1,714.00	ต่อหน่วยจาก
	ปูนซีเมนต์ผสม	2	ถุง	125	250.00	0	-	250.00	กรมโยธาธิการ
	ทรายละเอียด	2	ลบ.ม.	420	840.00	0	-	840.00	
	หิน	1	ลบ.ม.	430	430.00	0	-	430.00	
	เหล็กตัว C 125X50x20x3.2	2	686.92	1,373.84	0	-	1,373.84		
	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์	6	แผ่น	51.71	310.26	12	72.00	382.26	
	ไถสั้ว	1	ชุด	820	820.00	108	108.00	928.00	
	สังกะสีชนิด	1	ถัง	500	500.00	0	-	500.00	
	กระจก	1	บาน	220	220.00	70	70.00	290.00	
	อ่างล้างมือ	1	ชุด	771.03	771.03	298	298.00	1,069.03	
	ประตูขนาด 0.8X2.00	2	บาน	1,425	2,850.00	136	272.00	3,122.00	

6	งานก่อผนัง	12	12	178	2,136.00	60	720.00	2,856.00	
7	งานตราชั่วเหล็กกันผนัง	16	ตรม	400	6,400.00	0	-	6,400.00	
8	งานฐานราก เสา โครงหลังคา				-		-		
	8.1 ขุดดิน	17.55	ลบ.ม.	0	-	100	1,755.00	1,755.00	
	8.2 เหล็กข้อ้อย \varnothing 12 มม.	301.92	ก.ก.	17.45	5,268.50	2.80	845.38	6,113.00	
	8.3 เหล็กกลม \varnothing 6 มม.	26.64	ก.ก.	20.72	551.98	2.80	74.592	625.572	
	8.4 ลวดผูกเหล็ก	3	ก.ก.	43	129.00	0	-	129.00	
	8.5 ทรายหยาบ	0.675	ลบ.ม.	374	252.45	0	-	252.45	
	8.6 คอนกรีต ค.3	0.675	ลบ.ม.	1,400	945.00	395	266.63	1,211.00	
	8.7 คอนกรีต ค.2	4.97	ลบ.ม.	1,650	8,200.50	395	1,963.15	10,163.00	
9	งานหลังคาเมทัลชีส								
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี \varnothing 1.5 X 1.5 X 2.0 มม.	7.2	ท่อน	649.00	4,672.80	0	-	4,672.30	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี \varnothing 1 X 1 X 2.0 มม.	21	ท่อน	438	9,198.00	0	-	9,198.00	
	เหล็ก C X 100 X 50 X 20 ทน 2.3 มม.	10	ท่อน	540	5,400.00	0	-	5,400.00	
	เหล็ก □ 1 1/2 ทน 2.0 มม.	9	ท่อน	250	2,250.00	0	-	2,250.00	
	ค่าแรงงานโครงหลังคา	761.64	ก.ก.	0	-	8.50	6,473.97	6,473.97	
	แผ่นเหล็กหนา 9 มม. ขนาด 0.20 X 0.25 ม.	12	แผ่น	100	1,200.00	0	-	1,200.00	
	น๊อต \varnothing 15 มม.	24	ตัว	30	720.00	0	-	720.00	
	หลังคาเมทัลชีสหนา 0.4 มม.	144	ตรม.	240	34,560.00	40	5,760.00	40,320.00	
	ทาสีน้ำมัน	50	ตรม.	45	2,250.00	35	1,750.00	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							333,571.77	


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


งบประมาณ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่ 6
 โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่ 6
 พื้นที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 บ.เลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 บ.ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า
 มาตรฐานกลางโดย นายเสกสรร พรหมณฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
 มาตรฐาน


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509		
2	ประเภทงานทาง		1.3365		
3	ประเภทงานอาคาร	333,571.97	1.2726	424,503.689	
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		
เงินไขการใช้จ่ายรางวัล Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมราคาก่อสร้าง				424,503.689	
ขอคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				421,400.00	

ตัวอักษร (สีแนสสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 (นายจรูญ รัตนสำลี)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นางสาวนุชญา นพวิจิตร)
 ปลัด อบต.ห้วยลึก

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายเสกสรร พรหมณฤกษ์)
 หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยลึก