

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหลุมยืมสาธารณะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒๑๐,๕๐๐- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกหลุมยืมสาธารณะ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๒,๖๐๐- บาท

(สองแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๔ ,แบบ ปร. ๕ , แบบ ปร. ๖

๕.๒ ราคาวัสดุงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ราคาวัสดุงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลายมือชื่อ..... 

๖.๑ นายสุมาชะ ฉ่ำมะนา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ..... 

๖.๒ นายณรงค์ ใจกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ


ลายมือชื่อ..... 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ชุดลอกหลุมยืมสาธารณะ	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
แบบเลขที่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่
ปริมาณงาน	0	


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	152,779.38	1.3266	202,677.13	
	ป้ายโครงการ - ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			202,677.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			202,600.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองพันหกกร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ


(นายเปรมพงศ์ พูลทัศน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายสุมาณะ ถิ่นระนา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แบบ ปร.4				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ชุดลอกหลุมยืมสาธารณะ	แผ่นที่ 1/3			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี			
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่	
ปริมาณงาน	ประมาณการเมื่อวันที่				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่างานชุดลอกด้วยรถชุด	2,106.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	52,650.00	52,650.00	
							-	-	
2	งานวางท่อ คสล.				-		-	-	
	-งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(ถมกลับ)	186.00	ลบ.ม.	-	-	16.83	3,130.38	3,130.38	
	-งานวางแผนพื้นสำเร็จรองท่อ	24.00	ตร.ม.	285.00	6,840.00	-	-	6,840.00	
	-งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 ม.	69.00	ม.	690.00	47,610.00	241.00	16,629.00	64,239.00	พร้อมยานว
							-	-	
3	งานวางท่อน้ำทิ้ง PVC 6 นิ้ว	12.00	ท่อน	2,050.00	24,600.00	110.00	1,320.00	25,920.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมยอดยกไป							152,779.38	

หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน ตุลาคม ปี 2558 และราคาจากพาณิชย์จังหวัด กทม.เดือนตุลาคม 2558

ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558