

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๓๓๐,๐๐๐- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรและโรงเรือนเก็บเครื่องมืออุปกรณ์

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๒๙,๘๐๐.- บาท

(สามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๔ ,แบบ พร. ๕ , แบบ พร. ๖

๕.๒ ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลายมือชื่อ..... 


๖.๑ นายสุมาชะ ฉ่ำมะนา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ..... 

๖.๒ นายณรงค์ ใจกล้า

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ..... 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| กลุ่มงาน | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุโน | ตำบลตำหรุ | จังหวัด เพชรบุรี |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด | จังหวัดเพชรบุรี | |
| แบบ ปร.4 | จำนวน 3 แผ่น | แบบเลขที่ | |
| คำนวณราคากลางโดย | ตำแหน่ง | เมื่อวันที่ | |
| ปริมาณงาน | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|---------------------------------------|--|----------|--|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 259,223.42 | 1.2726 | 329,887.72 | |
| | ป้ายโครงการ - ป้าย | | | | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 329,887.72 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 329,800.00 | |
| | ตัวอักษร | (สามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) | | | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง | ตร.ม. |
| เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท/ตร.ม. |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... *ป/พิน* ประธานกรรมการ

(นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* กรรมการ

(นายสุมาณะ ถิ่นมะนา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|--------------|
| กลุ่มงาน/งาน | | | | แบบ ปร.4 |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร | | | แผ่นที่ 1/3 |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด | | จังหวัด เพชรบุรี | |
| คำนวณราคากลางโดย | ตำแหน่ง | เมื่อวันที่ | แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |
| ปริมาณงาน | ประมาณการเมื่อวันที่ | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับพื้นที่ | 347.00 | ตร.ม. | - | - | 1.45 | 503.15 | 503.15 | |
| 2 | งานถมดิน | 200.00 | ลบ.ม | 100.00 | 20,000.00 | 10.00 | 2,000.00 | 22,000.00 | |
| 3 | งานตีฝััง | 1.00 | หน่วย | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ค่าวัสดุ+ค่าแรง |
| 4 | งานดินซุต | 4.80 | ลบ.ฟ. | - | - | 81.00 | 388.80 | 388.80 | |
| 5 | งานโครงสร้าง คอนกรีต 1:2:4 | 22.00 | ลบ.ม | - | - | 498.00 | 10,956.00 | 10,956.00 | |
| | คอนกรีต 1:3:5 | 3.78 | ลบ.ม | - | - | 498.00 | 1,882.44 | 1,882.44 | |
| | -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | 8.40 | ตัน | 2,840.00 | 23,856.00 | - | - | 23,856.00 | |
| | -ทรายหยาบ | 15.00 | ลบ.ม | 373.00 | 5,595.00 | - | - | 5,595.00 | |
| | -หินผสม | 27.25 | ลบ.ม | 467.29 | 12,733.65 | - | - | 12,733.65 | |
| | -เหล็ก RB Ø 6 มม. | 0.160 | ตัน | 19,033.00 | 3,045.28 | 4,100.00 | 656.00 | 3,701.28 | |
| | -เหล็ก RB Ø 9 มม. | 0.240 | ตัน | 16,132.00 | 3,871.68 | 4,100.00 | 984.00 | 4,855.68 | |
| | -เหล็ก DB Ø 12 มม. | 0.500 | ตัน | 19,780.00 | 9,890.00 | 3,300.00 | 1,650.00 | 11,540.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 10.00 | กก. | 43 | 430.00 | - | - | 430.00 | |
| | - งานติดตั้งแบบ | 77.00 | ตร.ม. | 0 | - | 105 | 8,085.00 | 8,085.00 | |
| | | | | | | | | - | |
| | รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป) | | | | | | | 107,527.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | แบบ ปร.4 | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร | แผ่นที่ 2/3 |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด | จังหวัด เพชรบุรี |
| คำนวณราคากลางโดย | ตำแหน่ง | เมื่อวันที่ |
| ปริมาณงาน | แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |
| | ประมาณการเมื่อวันที่ | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา) | | | | | | | 107,527.00 | |
| 6 | งานหลังคา | | | - | - | - | - | - | |
| | -เหล็ก □ 2"x 1"x 2.3 มม. | 13.00 | ท่อน | 365.00 | 4,745.00 | - | - | 4,745.00 | |
| | -เหล็กตัว [100x50x20x 3.2 มม. | 11.00 | ท่อน | 778.00 | 8,558.00 | - | - | 8,558.00 | |
| | -เหล็กตัว [125x50x20x 3.2 มม. | 4.00 | ท่อน | 812.00 | 3,248.00 | - | - | 3,248.00 | |
| | -น๊อตเกลียวหัวแฉก | 220.00 | ตัว | 2.00 | 440.00 | - | - | 440.00 | |
| | -แผ่นเมทัลชีท | 66.00 | ตร.ม. | 110.00 | 7,260.00 | 70.00 | 4,620.00 | 11,880.00 | |
| | -ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก | 719.00 | กก. | - | - | 10.00 | 7,190.00 | 7,190.00 | |
| 7 | งานผนัง | | | | | | | - | |
| | - งานก่ออิฐบล็อก | 65 | ตร.ม. | 190.00 | 12,350.00 | 89 | 5,785 | 18,135.00 | |
| | - งานฉาบปูนเรียบ | 66.00 | ตร.ม. | 73.00 | 4,818.00 | 82 | 5,412 | 10,230.00 | |
| | - งานเอ็น คสล. | 10.00 | ม. | 70.00 | 700.00 | 40 | 400 | 1,100.00 | |
| 8 | ประตูไม้เนื้อแข็ง (พร้อมอุปกรณ์) | 1.00 | ชุด | 3,200.00 | 3,200.00 | - | - | 3,200.00 | |
| 9 | งานทาสีน้ำพลาสติก | 66.00 | ตร.ม. | 30.00 | 1,980.00 | 30.00 | 1,980 | 3,960.00 | |
| 10 | งานทาสีรองพื้นกันสนิม | 79.30 | ตร.ม. | 30.00 | 2,379 | 30.00 | 2,379 | 4,758.00 | |
| | รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป) | | | | | | | 184,971.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|--------------|-------------|
| กลุ่มงาน/งาน | | | | | แบบ ปร.4 |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร | | | | แผ่นที่ 3/3 |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุโน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด | | จังหวัด เพชรบุรี | | |
| คำนวณราคากลางโดย | ตำแหน่ง | เมื่อวันที่ | แบบเลขที่ | รายการเลขที่ | |
| ปริมาณงาน | ประมาณการเมื่อวันที่ | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป) | | | | | | | | 184,971.00 | |
| 11 | งานเทลาน คอนกรีต 1:2:4 (ค.2) | 32.88 | ลบ.ม | - | - | 171.08 | 5,625.11 | 5,625.11 | |
| | -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336 กก./ลบ.ม. | 11.05 | ตัน | 2,728.97 | 30,155.12 | - | - | 30,155.12 | |
| | -ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม. | 19.73 | ลบ.ม | 373.00 | 7,359.29 | - | - | 7,359.29 | |
| | -หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม. | 35.84 | ลบ.ม | 467.29 | 16,747.67 | - | - | 16,747.67 | |
| | - Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม. | 274.00 | ตร.ม. | 28.00 | 9,450.00 | 5.00 | 1,687.50 | 11,137.50 | |
| | - ค่าปูผิวคอนกรีต | 274.00 | ตร.ม. | - | - | 11.78 | 3,227.72 | 3,227.72 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | | | | | | | 259,223.42 | |

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน ตุลาคม ปี 2558 ราคาจากพาณิชย์ของ กทม. เดือน ตุลาคม ปี 2558

ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558