

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ โดยทำการปรับปรุงโครงสร้าง พื้นผนัง กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หลังเดิม กว้าง ๕.๑๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๘๐,๙๐๐.- บาท

(สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๔ ,แบบ พร. ๕ , แบบ พร. ๖


๕.๒ ราคาวัสดุณักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ราคาวัสดุณักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัด อำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลายมือชื่อ..... 

๖.๑ นางสาวอภิสรภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ..... 

๖.๒ นายอุเทน สีสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

ลายมือชื่อ..... 

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านตำหุ ต.ตำหุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
แบบเลขที่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.4	จำนวน 7 แผ่น	แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่
ปริมาณงาน		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประภทงานอาคาร	377,937.80	1.2726	480,963.64	
	ป้ายโครงการ - ป้าย				
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>480,963.64</b>	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<b>480,900.00</b>	
	<b>ตัวอักษร</b>	<b>(สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)</b>			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	126.60 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	3,798.58 บาท/ตร.ม.			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... *ป.พ.น.* .....ประธานกรรมการ

(นายเปรมพงศ์ ทูลทัศน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... *W. + A.* .....กรรมการ

(นางสาวอภิสราภรณ์ เสนานาญชนทัศน์)

ปลัด อบต.ตำหุ

(ลงชื่อ)..... *Om* .....กรรมการ

(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหุ

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน/งาน	แบบ ปร.4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์	แผ่นที่ 1/3	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 11.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร	ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	70.00	ตร.ม.	-	-	1.45	101.50	101.50	
	- ดินถม	50.00	ลบ.ม	100.00	5,000.00	10.00	500.00	5,500.00	
	- งานตีฝััง	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	เหมารวม
2	งานโครงสร้าง คอนกรีต 1:2:4	7.14	ลบ.ม	-	-	498.00	3,555.72	3,555.72	
	คอนกรีต 1:3:5	1.00	ลบ.ม	-	-	498.00	498.00	498.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.55	ตัน	2,728.97	12,416.81	-	-	12,416.81	
	-ทรายหยาบ	4.89	ลบ.ม	373.83	1,828.03	-	-	1,828.03	
	-หินผสม	8.81	ลบ.ม	467.29	4,116.82	-	-	4,116.82	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	0.18	ตัน	20,723.00	3,730.14	4,100.00	738.00	4,468.14	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	0.41	ตัน	17,453.00	7,155.7	3,300.00	1,353.00	8,508.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	43.00	645.00	-	-	645.00	
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ	22.55	ตร.ม.	-	-	105.00	2,367.75	2,367.75	
	- ตะปู	7.00	กก.	46.00	322.00	89.00	623.00	945.00	
	- ดินขุด (ถมคืน)	12.50	ลบ.ม	-	-	81.00	1,012.50	1,012.50	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยกคอกไป)</b>							<b>48,464.01</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์			แผ่นที่ 2/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด เพชรบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 11.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร	ประมาณการเมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา)							48,464.01	
3	งานฉาบพื้น								
	- งานก่อผนังอิฐมวลเบา	47.56	ตร.ม.	190.00	9,036.40	89.00	4,232.84	13,269.24	
	- งานฉาบปูนผนังเรียบ	95.12	ตร.ม.	73.00	6,943.76	82.00	7,799.84	14,743.60	
	- งานผนังงาช้าง พร้อมโครงเคร่า	26.40	ตร.ม.	600.00	15,840.00	-	-	15,840.00	
4	งานประตู หน้าต่าง								
	-ป1 (ประตูไม้บานเปิด พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	ค่าของ+ค่าแรง
	-ป2 ประตูเหล็กบานเปิด (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	ค่าของ+ค่าแรง
	-น1 (หน้าต่างบานเปิด พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
5	งานฉาบพื้น								
	- งานเทพื้นทรายปรับพื้นสำหรับปูวัสดุ	144.00	ตร.ม.	73.00	10,512.00	55.00	7,920.00	18,432.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นในศาลา	144.00	ตร.ม.	245.00	35,280.00	120.00	17,280.00	52,560.00	
	- งานขัดผิวพื้น (ขัดมัน)	36.00	ตร.ม.	88.00	3,168.00	40.00	1,440.00	4,608.00	
6	งานโครงหลังคา								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	5.57	ลบ.ฟ.	640.00	3,565	0	-	3,564.80	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							183,181.65	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์			แผ่นที่ 3/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	จังหวัด	เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 11.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร		ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา)</b>							<b>183,181.65</b>	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x5"	5.70	ลบ.พ.	700.00	3,990	0	-	3,990.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6"	2.46	ลบ.พ.	950.00	2,337	0	-	2,337.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1"x 8"	3.72	ลบ.พ.	580.00	2,157.60	-	-	2,157.60	
	- กระเบื้องลอนคู่	96.00	แผ่น	51.00	4,896.00	-	-	4,896.00	
	- ขอมุงกระเบื้อง	192.00	ตัว	4.00	768.00	-	-	768.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา	42.00	ตร.ม.	-	-	124.00	5,208	5,208.00	
7	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	- ไฟฟ้าสองสว่าง	16.00	ชุด	350.00	5,600	200.00	3,200	8,800.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- ปลั๊ก	4.00	ชุด	110.00	440	200.00	800	1,240.00	
8	<b>งานสี</b>								
	- ทาสีน้ำมัน	190.00	ตร.ม.	30.00	5,700.00	30.00	5,700.00	11,400.00	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)</b>							<b>223,978.25</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์			แผ่นที่ 1/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด		จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 4.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร		ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา)							223,978.25	
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	112.00	ตร.ม.	-	-	1.45	162.40	162.40	
	- ดินถม	245.00	ลบ.ม	100.00	24,500.00	10.00	2,450.00	26,950.00	
	- งานตีฝััง	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	เหมารวม
2	งานโครงสร้าง คอนกรีต 1:2:4	6.40	ลบ.ม	-	-	498.00	3,187.20	3,187.20	
	คอนกรีต 1:3:5	0.86	ลบ.ม	-	-	498.00	428.28	428.28	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.38	ตัน	2,728.97	6,494.95	-	-	6,494.95	
	- ทรายหยาบ	4.36	ลบ.ม	373.83	1,629.90	-	-	1,629.90	
	- หินผสม	7.26	ลบ.ม	467.29	3,392.53	-	-	3,392.53	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	0.58	ตัน	20,723.00	12,019.34	4,100.00	2,378.00	14,397.34	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	0.32	ตัน	17,453.00	5,585.00	3,300.00	1,056.00	6,640.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	43.00	129.00	-	-	129.00	
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ	22.00	ตร.ม.	-	-	105.00	2,310.00	2,310.00	
	- ตะปู	13.00	กก.	46.00	598.00	89.00	1,157.00	1,755.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							293,955.80	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์			แผ่นที่ 2/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด		จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 4.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร		ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา)</b>							<b>293,955.80</b>	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 "	2.00	ท่อน	1,460.00	2,920.00	0	-	2,920.00	
4	<b>งานฉาบผิว</b>				-		-	-	
	- งานก่อผนังอิฐมวลเบา	39.00	ตร.ม.	190.00	7,410.00	89.00	3,471.00	10,881.00	
	- งานฉาบปูนผนังเรียบ	78.00	ตร.ม.	73.00	5,694.00	82.00	6,396.00	12,090.00	
	- งานขัดผิว (ขัดมัน)	35.00	ตร.ม.	88.00	3,080.00	40.00	1,400.00	4,480.00	
5	<b>งานประตู หน้าต่าง</b>								
	-ป1 (ประตูไม้บานเปิด พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	ค่าของ+ค่าแรง
	-ป2 (ประตูบานเปิดPVC. พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	ค่าของ+ค่าแรง
6	<b>งานฉาบผิว</b>								
	-ปูกระเบื้องพื้น	3.00	ตร.ม.	245.00	735.00	120.00	360.00	1,095.00	
	-ปูกระเบื้องผนัง	12.00	ตร.ม.	250.00	3,000.00	120.00	1,440.00	4,440.00	
7	<b>งานโครงหลังคา</b>								
	- เหล็กกล่อง 1"x 2"x 1.2 มม.	11.00	ท่อน	180.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	- เหล็กตัว [ 100x50x20x 3.2 มม.	7.00	ท่อน	778.00	5,446.00	-	-	5,446.00	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)</b>							<b>342,287.80</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน				แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์			แผ่นที่ 3/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด		จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ปริมาณงาน	กว้าง 4.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร		ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา)</b>							<b>342,287.80</b>	
	- เหล็กตัว [ 125x50x20x 3.2 มม.	5.00	ท่อน	812.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
	- แผ่นเมทัลชีท	51.50	ตร.ม.	110.00	5,665.00	70.00	3,605.00	9,270.00	
	- เเชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	30.00	ม.	70.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- น๊อตเกลียวหัวแฉก	160.00	ตัว	2.00	320.00	-	-	320.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	653.00	กก.	-	-	10.00	6,530	6,530.00	
8	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	- ไฟฟ้าส่องสว่าง	3.00	ชุด	350.00	1,050	200.00	600	1,650.00	
	- ปลั๊ก	2.00	ชุด	110.00	220	200.00	400	620.00	
9	<b>งานสี</b>								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	78.00	ตร.ม.	30.00	2,340.00	30.00	2,340.00	4,680.00	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม	17.00	ตร.ม.	30.00	510.00	30.00	510.00	1,020.00	
								-	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)</b>							<b>372,537.80</b>	



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน/งาน		แบบ ปร.4
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์	แผ่นที่ 3/3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านตำหุ่ ต.ตำหุ่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	
คำนวณราคากลางโดย	ตำแหน่ง	เมื่อวันที่
ปริมาณงาน	กว้าง 4.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร	แบบเลขที่
		รายการเลขที่
		ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกมา)</b>							<b>372,537.80</b>	
10	งานสุขาภิบาล	1.00	งาน	-	-	-	-	1,000.00	เหมารวม
11	งานอื่น ๆ								
	- โถส้วมนั่งราบ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ถังน้ำหินขัด	1.00	ใบ	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- ถังบำบัด	1.00	ชุด	-	-	-	-	2,500.00	
								-	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (ยอดยกไป)</b>							<b>377,937.80</b>	

**หมายเหตุ** ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน ตุลาคม ปี 2558 และราคาจากพาณิชย์จังหวัด กทม. เดือนตุลาคม ปี 2558

ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558