

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๘๓. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านหนองพระ  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ที่ทำการปกครองอำเภอโนนลาด..

๘๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๖๖,๐๐๐.๐๐.....บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔๕ วัน

๘๕. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

๘๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕..มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙.....เป็นเงินทั้งสิ้น.....๒๙๑,๐๐๐.๐๐.....บาท

๘๗. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

๕.๒ กรมบัญชีกลาง

๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจริญ รัตนสำลี.....ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติกร).....ลงลายมือชื่อ.....

๖.๒ จ.ส.อ.ณัฐพลิชู.....สำราญ.....ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน.....ลงลายมือชื่อ.....

๖.๓ นายสุรฤทธิ์ คชาวงษ์.....ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บ้านทาน.....ลงลายมือชื่อ.....



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านหนองพระ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
คำนวณราคากลาง	ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ปริมาณงาน	หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>๒. หมวดงานหลังคาทรงไทย (เรือนประชาชน)</b>									
๑	แป้นหัวเสาไม้เนื้อแข็ง ๔" x ๔" ยาว ๕ เมตร	๕.๘๗	ลบ.ฟ.	๑,๕๐๗.๐๐	๘,๘๕๔.๒๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๘๕๔.๒๓	
๒	แป้นไม้เนื้อแข็ง ๑๑/๒" x ๓" ยาว ๕ เมตร	๘.๑๕	ลบ.ฟ.	๕๖๘.๐๐	๔,๖๒๙.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๖๒๙.๒๐	
๓	ซื่อหัวเสาไม้เนื้อแข็ง ๑๑/๒" x ๘" ยาว ๓ เมตร	๓.๐๐	ลบ.ฟ.	๑,๕๐๗.๐๐	๔,๕๒๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๕๒๑.๐๐	
๔	คั้งไม้เนื้อแข็ง ๑๑/๒" x ๖" ยาว ๒.๕๐ เมตร	๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๑,๕๐๗.๐๐	๖,๐๒๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๒๖.๐๐	ราคาวัสดุที่ใช้
๕	คั้งไม้เนื้อแข็ง ๑๑/๒" x ๖" ยาว ๓.๐๐ เมตร	๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๑,๕๐๗.๐๐	๓,๐๑๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๑๔.๐๐	กำหนดราคา
๖	อกไก่ไม้เนื้อแข็ง ๔" x ๔" ยาว ๔.๕๐ เมตร	๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๑,๕๐๗.๐๐	๗,๕๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๕๓๕.๐๐	มาจากพาณิชย์
๗	จันทันไม้เนื้อแข็ง ๑๑/๒" x ๑๐" ยาว ๕ เมตร	๑๐.๒๖	ลบ.ฟ.	๑,๕๐๖.๐๐	๑๕,๕๑๑.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๕๑๑.๕๖	จังหวัดเพชรบุรี
๘	ไม้กั้ง (ค้ำคาว) O ๔" x ๔" ยาว ๐.๕๐ เมตร	๑.๐๐	ลบ.ฟ.	๑,๕๐๗.๐๐	๑,๕๐๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๗.๐๐	เดือน
๙	กระเบื้องลูกฟูก	๑๖๐.๐๐	แผ่น	๕๗.๐๐	๙,๑๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๑๒๐.๐๐	ชิ้นวาคม
๑๐	ครอบสันหลังคา (ซ้าย - ขวา)	๑๒.๐๐	คู่	๘๒.๐๐	๙๘๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘๔.๐๐	ปี ๒๕๕๘
๑๑	ตะขอมุงกระเบื้อง	๒๒๐.๐๐	ตัว	๓.๐๐	๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	ราคาจ้าง
๑๒	เจียงชายไม้เนื้อแข็ง ๑" x ๑๐" ยาว ๔.๕๐ เมตร	๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๐๗.๐๐	๑๐,๕๖๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๕๖๓.๐๐	ต่อหน่วยจาก
<b>๔. หมวดงานตกแต่ง</b>									
๑	ทาสีเคลือบเงาไม้	๖๕.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	
๒	ค่าแรงงานประกอบติดตั้งหลังคาทรงไทย	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	
๓	กระเบื้องปูพื้น	๑๐๘.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒,๖๖๐.๐๐	๕๐,๔๖๐.๐๐	
๔	ประตูด้านหลัง	๑.๐๐	งาน	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
<b>รวมในแผ่นนี้</b>								<b>๑๖๖,๗๐๖.๙๙</b>	

