

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๙๘. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล หมู่ ๖
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด..

๙๙. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔๕ วัน


๑๐๐. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ ๖ ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี กว้าง ๑๕ ม. x ๒๔ ม. x ๗ ม. พร้อมโครงสร้าง
หลังคา


๑๐๑. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท


๑๐๒. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
๕.๒ กรมบัญชีกลาง
๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจรัญ รัตนสำลี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติกร) ลงลายมือชื่อ 

๖.๒ จ.ส.อ.ณัฐพิชิต์ สำราญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ลงลายมือชื่อ 

๖.๓ นายสุรฤทธิ์ คชวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บ้านทาน ลงลายมือชื่อ 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารมอเสี่ยบอล หมู่ที่ ๒
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
จำนวนราคากลาง	ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑ งานฐานราก									
	๑.๑ ดินลูกรัง หรือถมดิน	๒๐.๓๘	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๘.๐๐	๓,๖๖๘.๕๐	๓,๖๖๘.๕๐	
	๑.๒ ทรายหยาบรองพื้นชั้นแฉะ	๐.๘๖	ลบ.ม.	๑๓๓.๐๐	๑๑๖.๐๘	๑๖๘.๐๐	๑๔๕.๑๔	๕๐๕.๒๒	
	๑.๓ คอนกรีตหนา ๑๕๓.๕	๐.๘๖	ลบ.ม.	๑,๑๐๐.๐๐	๙๔๘.๐๐	๑๖๘.๐๐	๑๖๖.๒๘	๑,๑๑๔.๒๘	ราคาวัสดุที่ใช้
๒ งานโครงสร้าง									
	๒.๑ คอนกรีตโครงสร้าง ค.๓	๕.๓๘	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๘,๐๗๐.๐๐	๕๖๘.๐๐	๕,๖๓๒.๒๘	๑๓,๖๐๒.๒๘	มาจากพาณิชย์
	๒.๒ DB ๑๖ กก.	๕๓๘.๐๐	กก.	๑๐.๐๐	๕,๓๘๐.๐๐	๓.๐๐	๑,๖๑๔.๐๐	๑๓,๖๐๖.๐๐	จังหวัดเพชรบุรี
	๒.๓ DB ๑๒ กก.	๐.๐๐	กก.	๑๓.๕๕	๐.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(ไม่รวมภาษี)
	๒.๔ RB ๖ กก.	๒๔.๐๐	กก.	๒๐.๕๐	๔๙๒.๐๐	๓.๐๐	๑๐๖.๐๐	๕๙๕.๐๐	เก็บ
	๒.๕ สังกะสีเหล็ก	๑๓.๕๘	กก.	๓๕.๐๐	๔๗๕.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๕.๓๐	ขึ้นรวม
	๒.๖ ค่าแรงประกอบแบบ	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๗,๙๖๐.๐๐	๗,๙๖๐.๐๐	ปี ๒๕๖๕
	๒.๗ ทรายปู	๑๕.๐๐	กก.	๓๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๕.๐๐	ราคาค่าแรง
๓ งานโครงสร้างคาน									
	๓.๑ เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๖๐x๓ มม.	๓๖.๐๐	ฟุต	๕๖๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐	คานยาวจาก
	๓.๒ ฟอสเฟต ๑ ๓/๔" พน.๒ ๒.๓ มม.	๑๓๘.๐๐	ฟุต	๒๕๕.๐๐	๓๕,๑๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๑๙๐.๐๐	คานปูลูกกลาง
	๓.๓ ฟอสเฟต ๑ ๓/๒" พน.๒ ๒.๓ มม.	๑๑๓.๐๐	ฟุต	๒๒๐.๐๐	๒๖,๘๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๘๖๐.๐๐	
	๓.๔ เหล็กคานเหล็กกริลลอนซูลี่	๕๓๓.๐๐	ตร.ม.	๑๓๕.๐๐	๗๒,๓๖๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒,๓๖๕.๐๐	
	๓.๕ เหล็กหัวเสา ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๑๒ มม.	๒๔.๐๐	แผ่น	๕๖๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	
	๓.๖ ค่าแรงประกอบเหล็กคานเหล็กปูพกรวม	๕.๕๖๗๐	กก.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๐	๖๕,๕๖๔.๐๐	๖๕,๕๖๔.๐๐	
รวมในแผ่นนี้								๑๐๘,๖๖๘.๑๙	

