

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑๐๘. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธ  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด..

๑๐๙. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐,๐๐๐.๐๐.....บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓๐ วัน

๑๑๐. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธ โดยปรับพื้นในอาคาร พร้อมโครงสร้างหลังคา

๑๑๑. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕.....เป็นเงินทั้งสิ้น.....๕๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

๑๑๒. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

๕.๒ กรมบัญชีกลาง

๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจรูญ รัตนสำลี.....ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติกร).....ลงลายมือชื่อ.....

๖.๒ จ.ส.อ.ณัฐพลสิทธิ์.....สำราญ.....ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน.....ลงลายมือชื่อ.....

๖.๓ นายสุรฤทธิ์ คุชวงษ์.....ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บ้านทาน.....ลงลายมือชื่อ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
จำนวนราคากลาง	ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริมาณงาน	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธโดยปรับพื้นในอาคาร พร้อมโครงสร้างหลังคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>๑. หมวดงานโครงสร้าง</b>									
๑	ดินซุก พร้อมถมดิน	๒.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘.๐๐	๒๙๖.๐๐	๒๙๖.๐๐	
๓	คิเมนต์ ปรับพื้นในอาคาร	๖.๐๐	ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
๔	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๐๐	๓๗๓.๐๐	๕๒.๐๐	๕๒.๐๐	๔๒๕.๐๐	ราคาวัสดุที่ใช้
๕	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑,๖๙๘.๐๐	กำหนดราคา
๖	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ (๒๕๐ ksc)	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๙๘.๐๐	๑,๑๙๖.๐๐	๔,๑๙๖.๐๐	มาจากพาณิชย์
๗	เหล็กเสริม								จังหวัดเพชรบุรี
	RB ๖ mm. (SR-๒๕)	๑๔.๐๐	กก.	๒๕.๙๐	๓๖๒.๖๐	๓.๐๐	๕๒.๐๐	๔๐๔.๖๐	(ไม่รวมภาษี)
	RB ๘ mm. (SR-๒๕)	๘.๐๐	กก.	๒๓.๘๔	๑๙๐.๗๒	๓.๐๐	๒๔.๐๐	๒๑๗.๗๒	เดือน
	DB ๑๒ mm. (SD.๓๐)	๒.๐๐	กก.	๒๒.๕๑	๔๕.๐๒	๓.๐๐	๑๘.๐๐	๖๖.๐๒	ขึ้นควบคุม
๘	ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	กก.	๕๐.๕๐	๑๐๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๑.๐๐	ปี ๒๕๕๘
๙	ตะปู	๒.๐๐	กก.	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	ราคาค่าแรง
๑๐	น๊อต ๒ ๓/๘"	๔.๐๐	กก.	๓๘.๐๐	๑๕๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๒.๐๐	ต่อหน่วยจาก
๑๑	ท่อซีเมนต์ใยหิน ๒ ๗" ยาว ๑.๐๐ เมตร	๑.๐๐	ท่อน	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖๕.๐๐	๖๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	กรมบัญชีกลาง
๑๒	ท่อซีเมนต์ใยหิน ๒ ๘" ยาว ๑.๐๐ เมตร	๑.๐๐	ท่อน	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
	<b>รวมในแนบนี้</b>							<b>๘,๒๕๔.๗๘</b>	

