

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมและขุดลอกร่องระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก อำเภотаายาง จังหวัดเพชรบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภотаายาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมและขุดลอกร่องระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก อำเภотаายาง จังหวัดเพชรบุรี ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๕,๖๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๘๕๖ ลูกบาศก์เมตร รูปแบบ รายการละเอียด ตามแบบของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก กำหนดรวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่แนบท้ายสัญญา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตามแบบ ปร.๔
 - ๕.๒ ตามแบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายรัชชัย ฉิมพาลี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
 - ๖.๒ นายธเนศ นาเมือง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 - ๖.๓ นางจรรุวรรณ คำสะอาด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลท่าไม้รวก		
ประเภท	งานชลประทาน		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 11 บ้านหนองชุมแสงล่าง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	246,400.00	1.3266	326,874.24	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			326,874.24	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			320,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ
 (นายสุรัตน์ แสงสว่าง)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายรัชชัย นิมพาลี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชเนศ นาเมือง)
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นางจารุวรรณ คำสะอาด)
 เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการซ่อมแซมและขุดลอกร่องระบายน้ำทิ้ง
โครงการ	ซ่อมแซมและขุดลอกร่องระบายน้ำทิ้ง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 11 บ้านหนองชุมแสงล่าง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดโครงการ	ขุดลอกร่องระบายน้ำทิ้ง กว้าง 2.00 ม. ยาว 5,600.00 ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,856 ลบ.ม
ประมาณการเมื่อวันที่	30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	พื้นที่ก่อนขุดลอกร่องระบายน้ำทิ้ง						
1.1	ปากกว้างเฉลี่ย 1.30 ม. ยาว 5,600 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.70 ม.	4,480.00 ลบ.ม.					
2	ปริมาณพื้นที่ ที่ต้องการขุดลอกร่องระบายน้ำทิ้ง						
2.1	ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 5,600 ม. ลึกเฉลี่ย 1.60 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.20 ม.	14,336.00 ลบ.ม.					
3	ปริมาณดินขุด						
3.1	คิดเป็นปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า $14,336 - 4,480 = 9,856$	9,856.00 ลบ.ม.	-	-	25.00	246,400.00	246,400.00
	รวมราคาค่าต้นทุน						246,400.00

ผู้ประมาณการ *St. Hto*

(นายสุรัตน์ แสงสว่าง)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เทศบาลตำบลท่าไม้รวก