

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อตะกั่ว ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาโครงการขุดฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อตะกั่ว ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทำการขุดฝังท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว ตามแบบของเทศบาลตำบลท่าแลง กำหนดรวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดที่แนบท้ายสัญญา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตามแบบ พร.๔
 - ๕.๒ ตามแบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชินทร์ วรรณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าแลง
 - ๖.๒ นายศรัณย์ เกตุทอง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 - ๖.๓ นางวิมลศรี ฉ่ำเข้ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทงาน โครงการขุดฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบ่อตะกั่ว ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงานเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร	297,250.00	1.2509	371,830.02	FACTOR F 1.2509
2	ค่ารถแบคโฮ	108,000.00	-	108,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ค่าขนย้ายรถแบคโฮ ไป + กลับ	3,000.00	-	3,000.00	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4	ค่าแรงงานวางท่อ ต่อท่อ PVC	27,000.00	-	27,000.00	- เงินประกันผลงาน หัก 0%
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				509,830.02	
ปรับลดค่างาน				500,000.00	
ตัวอักษร (ห้ามลบออก)					
ขนาดหรือพื้นที่ ขุดฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC ขนาด Ø 4" จำนวน 450 ท่อน ระยะทาง 1,800 เมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ 500,000 บาท					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายชรินทร์ วรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายศรัณย์ เกตุทอง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางวิมลศรี น้าแหม่ม)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบ่อตะกั่ว ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการ กองช่าง

เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายศักดิ์สิทธิ์ กลายกลิ่น นายช่างโยธา

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคาวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานที่ไม่บวกค่า FACTOR F								
1	ค่ารถแบคโฮ	72.00	ชั่วโมง	-	-	1,500.00	108,000.00	108,000.00	8 ชั่วโมง / 1 วัน
2	ค่าขนย้ายรถแบคโฮ ไป + กลับ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ราคาสืบจากท้องถิ่น
3	ค่าแรงงานวางท่อ ต่อท่อ PVC	9.00	วัน	-	-	300.00	2,700.00	27,000.00	10 คน / 1 วัน
1	ท่อ PVC แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 "	450.00	ท่อน	640.00	288,000.00	-	-	288,000.00	ราคาสืบจากร้านค้า
2	ข้อต่อ ท่อ PVC สามทาง 90 องศา ขนาด Ø 4 "	10.00	อัน	112.00	1,120.00	-	-	1,120.00	ราคาพาณิชย์จังหวัด
3	ประตุน้ำ PVC ขนาด Ø 4 "	10.00	ตัว	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	เพชรบุรี เดือน ส.ค. 58
4	ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 4 "	10.00	ตัว	88.00	880.00	-	-	880.00	"
5	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	5.00	กระป๋อง	450.00	2,250.00	-	-	2,250.00	ราคาสืบจากร้านค้า
	รวมเงินค่าวัสดุ				297,250.00				
	รวมเงินค่าแรงงาน						-		
รวมเงินค่าวัสดุและเงินค่าแรงงาน								297,250.00	
ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)									