

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลงสามัคคี ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอยายาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๙,๑๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลงสามัคคี ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ สาย ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า กำหนดรวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดที่แนบท้ายสัญญา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๘๙,๑๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตามแบบ ปร.๔
 - ๕.๒ ตามแบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศรัณย์ เกตุทอง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 - ๖.๒ นายกฤษณะ บุญเต็ม ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.มาบปลาเค้า
 - ๖.๓ นางจรรุวรรณ คำสะอาด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ประเภทงาน

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลกงสามัคคี
ขนาด 4x200x0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่11 บ้านตาลกงสามัคคี ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผิวจราจร	294,995.49	1.3365	394,261.47	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง			1 ป้าย	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			394,261.47	
	คิดงบประมาณโครงการที่			389,100.00	
	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศรัณย์ เกตุทอง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษณะ บุญเติม)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจรรุวรรณ คำสะอาด)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลงสามัคคี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่11 บ้านตาลงสามัคคี ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ามาย จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	ยอดรวมวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับระดับพื้นที่+บดอัดแน่น	800.00	ตร.ม.	-	5.00	4,000.00	
2	งานคอนกรีต						
	-ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	40.00	ลบ.ม.	370.00	99.00	18,760.00	
	-คอนกรีต 240 KSC.	120.00	ลบ.ม.	1,650.00	306.00	234,720.00	
	-เหล็กRB15mm.	0.25	ตัน	21,240.00	3,401.00	6,160.25	
	-เหล็กตะแกรงไวน์เมส4มม.@0.20ม.#	800.00	ตร.ม.	28.00	5.00	26,400.00	
	-ไม้แบบหล่อคอนกรีต	5.00	ลบ.ฟ.	300.00	80.00	1,900.00	
	-ตะปุดอกไม้แบบ	3.75	กก.	46.73	-	175.24	
	-แอสฟัลท์(ยางมะตอย)	20.00	ลิตร	15.00	4.50	390.00	
	-ลูกรังไหล่ทาง	10.00	ลบ.ม.	150.00	99.00	2,490.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด					294,995.49	