ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๘,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดมัน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมก่อผนังอิฐบล็อกเซาะร่องลูก ๑.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายมาโนช บุญทับ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางเอมวรรณ ภูกิจ	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๓. นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแพลม จังหวัดเพชรบุรี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	51,082.06	1.2726	65,007.03	
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานสะพาน				
4.	ประเภทงานระบายน้ำและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข 1 ป้ายโครงการ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.75 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			65,007.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			65,000.00	
ตัวอักษร (- หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)					
ขนาดหรือพื้นที่ ตารางเมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท /ตารางเมตร					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมาโนช บุญทับ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเอมวรรณ ภูกิจ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้างเป็นราคากลาง ปร.4

โครงการ ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการตามแบบเลขที่ 2559

ประมาณราคา วันที่ 29 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.	คอนกรีต 1/2/4	17	ลบ.ม.	1,682	28,594	436	7,412	36,006
2.	ทรายหยาบรองพื้น	6	ลบ.ม.	373.83	2,242.98	99	594	2,836.98
3.	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป@ 4 ม.@0.20 ม.	112	ตร.ม.	18.69	2,093.28	5	560	2,653.28
4.	ปูนหน้าคอนกรีต	112	ตร.ม.	-	-	30	3,360	3,360
5.	ไม้แบบ	6.6	ตร.ม.	170	1,122	133	877.80	1,999.80
6	อิฐบล็อกก่อเขาะร่อง	19	ตร.ม.	93	1,767	83	1,577	3,344
7	เสาเอ็น	8.4	ม.	70	588	35	294	882
รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							เป็นเงิน	51,082.06