

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒,๖๙๔,๓๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๖๔๕,๐๐๐.- บาท
(สองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๔ ,แบบ ปร. ๕ , แบบ ปร. ๖

๕.๒ ราคาวัสดุณักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

๕.๓ ราคาวัสดุณักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

๕.๔ บัญชีค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวอภิสรารรณ์ เสนานาญธนพัฒน์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ตำหรุ	ลายมือชื่อ.....
๖.๒ นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ลายมือชื่อ.....
๖.๓ นายอุเทน สีสะอาด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ	ลายมือชื่อ.....
๖.๔ นายณรงค์ ใจกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ	ลายมือชื่อ.....
๖.๕ นายประภาส แสงคำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี	ลายมือชื่อ.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
 ประเภท ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตำหรุใน หมู่ที่ 3 ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบเลขที่ 412003,911001,911002,921001,991002,1141010,2111100,3111030,911003,911006,รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,805,900	1.2620	2,279,065	
2	ประเภทงานทาง		-	-	
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	342,600	1.0700	366,582	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,645,647	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			2,645,000	
ตัวอักษร	(สองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ

(นายประภาส แสงคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เพชรบุรี


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(น.ส. อภิสราภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์ ปลัด อบต.ตำหรุ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประภาส แสงคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เพชรบุรี

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ.

ประเภท ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตำบ.ใน หมู่ที่ 3 ตำบลตำบ. อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 412003,911001,911002,921001,991002,1141010,2111100,3111030,911003,911006,รายการ เฉพาะแห่ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่ 412003 97,700	123,298	
	1.2 รางระบายน้ำ	แบบเลขที่ 911001 11,800	14,892	
	1.3 ป้ายการประปา	แบบเลขที่ 921001 4,100	5,174	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	แบบเลขที่ 991002 4,100	5,174	
	1.5 ประตูรั้ว (เฉพาะประตู)	แบบเลขที่ 921001 8,000	10,096	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		-	
	2.1 ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม.	แบบเลขที่ 1141010 584,000	737,014	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจ 100 ลูกบาศก์เมตร	แบบเลขที่ 2111100 407,400	514,143	
	2.3 หอดึงสูง ขนาดจ 30 ลูกบาศก์เมตร	แบบเลขที่ 3111030 489,300	617,502	
3	ประเภทงานทาง สาธารณูปโภค		-	
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	แบบเลขที่ 0 7,000	8,828	
	3.2 การประสานท่อระหว่างระบบ	แบบเลขที่ 911002 98,400	124,102	
	3.3 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	แบบเลขที่ 911006 48,700	61,420	
	3.4 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	แบบเลขที่ 911006 45,400	57,258	
	รวม	1,805,900		
4	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			
	4.1 เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	66,000	70,620	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	70,000	74,900	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	24,000	25,680	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	8,200	8,774	
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	4,066	
	4.6 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000	17,120	
	4.7 สารส้ม	7,000.00	7,490	
	4.8 รั้วลวดหนาม	แบบเลขที่ 921001 85,800	91,806	
	4.9 ค่าขนส่ง	16,200	17,334	
	4.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	23,200	24,824	
	4.11 สระพักตะกอน	22,400	23,968	
	รวม	342,600		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		2,645,485	
	คิดเป็นเงินประมาณการ		2,645,000	

ผู้ประมาณการ
(นายประภาส แสงคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เพชรบุรี

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณรงค์ ใจกล้า) นายช่างโยธา อบต.ตำบ.ลงชื่อ กรรมการ
(นายประภาส แสงคำ) นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เพชรบุรีลงชื่อ ประธานกรรมการ
(น.ส.อภิสรารณีย์ เสนานาญธนพัฒน์ ปลัด อบต.ตำบ.)ลงชื่อ กรรมการ
(นายเปรมพงศ์ พูลพัฒน์) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)ลงชื่อ กรรมการ
(นายอุเทน สีสะอาด) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำบ.