

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองศาลา  
โดยต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


|                           |                          |               |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสุรชัย สมุทรภักดี  | เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวลักขณา เรียนรู้ | นักวิชาการศึกษา          | กรรมการ       |
| ๖.๓ นางดวงพร จันทร์แสง    | นักวิชาการการคลัง        | กรรมการ       |

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหันกัญญา  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหันกัญญา ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

| ลำดับที่                  | รายการ                         | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------------|--------------------------------|--|----------|---|----------|
| 1                         | ประเภทงานอาคาร                 | 394,009.30                             | 1.2726   | 501,416.24                              |          |
| 2                         | ประเภทงานทาง                   |  |          |   |          |
| 3                         | ประเภทงานชลประทาน              |  |          |   |          |
| 4                         | ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม     |  |          |   |          |
|                           | เงินโอน                        |  |          |   |          |
|                           | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %           |  |          |   |          |
|                           | เงินประกันผลงานหัก 0 %         |  |          |   |          |
|                           | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %            |  |          |   |          |
|                           | ดอกเบี้ยเงินฝาก 3.4 %          |  |          |   |          |
| สรุป                      | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |          | 501,416.24                              |          |
|                           | คิดเป็นเงินประมาณ              |  |          | 500,000.00                              |          |
| ตัวอักษร - หันสนบาทถ้วน - |                                |  |          |   |          |
| ขนาดหรือเนื้อที่          |                                | ตารางเมตร                              |          |   |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ          |                                | บาท / ตร.ม.                            |          |   |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอชะอำ ที่ 392/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสุรชัย สมุทรศักดิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวลักขณา เรียนรู้)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงพร จันทร์แสง)

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์

แบบ ป.ร.4

โครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสำนักยูงท่า ต.หนองศาลา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ประมาณราคาโดย นายสุรชัย สมุทรภักดี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

| ลำดับที่                      | รายการ                 | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ    |                    | ค่าแรงงาน           |                    | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------------|------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
|                               |                        |        |       | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                      |          |
| <b>1.งานฐานราก</b>            |                        |        |       |                     |                    |                     |                    |                                      |          |
| 1.1                           | งานดินถม               | 250    | ลบ.ม. | 187                 | 46,730             | 0.00                | 0.00               | 46,730.00                            |          |
| 1.2                           | ขุดดินฐานรากและกลบคืน  | 10.00  | ลบ.ม. | 0                   | 0                  | 125.00              | 1,250.00           | 1,250.00                             |          |
| 1.3                           | ทรายหยาบรองกันหลุม     | 0.00   | ลบ.ม. | 0.00                | 0.00               | 0.00                | 0.00               | 0.00                                 |          |
| 1.4                           | คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5  | 0.00   | ลบ.ม. | 0.00                | 0.00               | 0.00                | 0.00               | 0.00                                 |          |
| <b>2.งานคอนกรีตเสริมเหล็ก</b> |                        |        |       |                     |                    |                     |                    |                                      |          |
| 2.1                           | คอนกรีต 1 : 2 : 4      | 24.00  | ลบ.ม. | 1,909.00            | 45,816.00          | 305.00              | 7,320.00           | 53,136.00                            |          |
| 2.2                           | ไม้แบบ                 | 10.00  | ลบ.พ. | 514.02              | 5,140.20           | 0                   | 0                  | 5,140.20                             |          |
| 2.3                           | ตะปู                   | 2.00   | ก.ก.  | 46.00               | 92.00              | 0                   | 0                  | 92.00                                |          |
| 2.4                           | ทรายหยาบรองพื้น        | 6.00   | ลบ.ม. | 373.00              | 2,238.00           | 0                   | 0                  | 2,238.00                             |          |
| 2.5                           | เหล็กเส้นกลม Ø 6 ม.ม.  | 100.00 | เส้น  | 48.00               | 4,800.00           | 10                  | 1,000              | 5,800.00                             |          |
| 2.6                           | เหล็กเส้นกลม Ø 9 ม.ม.  | 160.00 | เส้น  | 115.00              | 18,400.00          | 10                  | 1,600              | 20,000.00                            |          |
| 2.7                           | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 ม.ม. | 85.00  | เส้น  | 138.00              | 11,730.00          | 10                  | 850                | 12,580.00                            |          |
| 2.8                           | ตัวตุ๊กเหล็ก           | 5.00   | ก.ก.  | 46.00               | 230.00             | 0                   | 0                  | 230.00                               |          |

| ลำดับที่                     | รายการ                                   | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |                 | ค่าแรงงาน        |                 | ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------|
|                              |  |        |       | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |                               |          |
| 2.9                          | ค่าแรงประกอบแบบ                          | 10.00  | ตร.ม. | 0.00             | 0.00            | 90.00            | 900.00          | 900.00                        |          |
| <b>3.งานโครงสร้างค้ำ</b>     |  |        |       |                  |                 |                  |                 |                               |          |
| 3.1                          | งานโครงสร้างค้ำ                          | 168.00 | ตร.ม. | 0.00             | 0.00            | 230.00           | 38,640.00       | 38,640.00                     |          |
| 3.2                          | แม่เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.        | 50.00  | ท่อน  | 480.89           | 24,044.50       | 0                | 0               | 24,044.50                     |          |
| 3.3                          | ขันหมัแม่เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 40.00  | ท่อน  | 812.80           | 32,512.00       | 0                | 0               | 32,512.00                     |          |
| 3.4                          | อะเสแม่เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.   | 15.00  | ท่อน  | 922.76           | 13,841.40       | 0                | 0               | 13,841.40                     |          |
| 3.5                          | เชิงชายไม้สำเร็จรูป                      | 12.00  | ท่อน  | 340.00           | 4,080.00        | 0                | 0               | 4,080.00                      |          |
| 3.6                          | กระเบื้องลอนคู่ 5 มม.                    | 320.00 | แผ่น  | 57.71            | 18,467.20       | 12.00            | 3,840.00        | 22,307.20                     |          |
| 3.7                          | ครอบกระเบื้องลอนคู่                      | 32.00  | คู่   | 47.00            | 1,504.00        | 12.00            | 384.00          | 1,888.00                      |          |
| 3.8                          | ขอยึดกระเบื้องลอนคู่                     | 640.00 | ตัว   | 2.50             | 1,600.00        | 0                | 0               | 1,600.00                      |          |
| <b>4.งานผนัง</b>             |  |        |       |                  |                 |                  |                 |                               |          |
| 4.1                          | ผนังก่ออิฐบล็อก                          | 0.00   | ตร.ม. | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 0.00                          |          |
| 4.2                          | ฉาบปูนเรียบ ผนังก่ออิฐ                   | 0.00   | ตร.ม. | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 0.00                          |          |
| 4.3                          | บล็อกลูกแก้ว                             | 0.00   | ก้อน  | 0.00             | 0.00            | 0                | 0               | 0.00                          |          |
| 4.3                          | ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม. โครงเหล็ก   | 12.00  | ตร.ม. | 250              | 3,000.00        | 150.00           | 1,800.00        | 4,800.00                      |          |
| 4.4                          | ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงอลูมิเนียม    | 120.00 | ตร.ม. | 150              | 18,000.00       | 100.00           | 12,000.00       | 30,000.00                     |          |
| <b>5.งานประตู - หน้าต่าง</b> |  |        |       |                  |                 |                  |                 |                               |          |
| 5.1                          | ประตู - ฝา ไม้เนื้อแข็ง                  | 0.00   | ชุด   | 0.00             | 0.00            | 0                | 0               | 0.00                          |          |
| <b>6.งานพื้น</b>             |  |        |       |                  |                 |                  |                 |                               |          |

| ลำดับที่                    | รายการ                                  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ้นของ    |                    | ค่าแรงงาน           |                    | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ          |  |
|-----------------------------|---|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|                             |   |        |       | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                      |                   |  |
| 6.1                         | พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" | 120.00 | ตร.ม. | 200.00              | 24,000.00          | 80.00               | 9,600.00           | 33,600.00                            |                   |  |
| <b>7. งานไฟฟ้า</b>          |   |        |       |                     |                    |                     |                    |                                      |                   |  |
| 7.1                         | แผงควบคุมไฟฟ้า                          | 1.00   | ชุด   | 5,500.00            | 5,500.00           | 1,000.00            | 1,000.00           | 6,500.00                             |                   |  |
| 7.2                         | โคมไฟฟลูออโรเรสเซนต์ (2 x 36 W.)        | 6.00   | ชุด   | 2,000.00            | 12,000.00          | 100.00              | 600.00             | 12,600.00                            |                   |  |
| 7.3                         | ปลั๊ก                                   | 8.00   | ชุด   | 150.00              | 1,200.00           | 100.00              | 800.00             | 2,000.00                             |                   |  |
| 7.4                         | สวิตช์เปิด - ปิด แบบบิล็อกกลอย          | 6.00   | ชุด   | 150.00              | 900.00             | 100.00              | 600.00             | 1,500.00                             |                   |  |
| <b>8. งานสี</b>             |   |        |       |                     |                    |                     |                    |                                      |                   |  |
| 8.1                         | ทาสีอาคาร ภายนอก - ภายใน                | 80.00  | ตร.ม. | 200.00              | 16,000.00          | 0.00                | 0.00               | 16,000.00                            |                   |  |
| <b>รวมค่าแรงงานและวัสดุ</b> |   |        |       |                     |                    |                     |                    |                                      | <b>394,009.30</b> |  |