

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อไร่ ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๕,๘๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อไร่ ตำบลหนองศาลา โดยการปรับปรุงฝังเพดานงานพื้น เปลี่ยนหลังคา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๙๕,๘๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรชัย สมุทรภักดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวลักขณา เรียนรู้	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นางดวงพร จันทร์แสง	นักวิชาการการคลัง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 5 บ้านบ่อไร่
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.70 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 95.70 ตารางเมตร
 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 8.80 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.32 ตารางเมตร
 ขนาดกว้าง 11.30 เมตร ยาว 15.70 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 177.41 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบ่อไร่ ตำบลหนองศาลา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	311,024.84	1.2726	395,810.2114	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 3.4 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			395,810.2114	
	คิดเป็นเงินประมาณ			395,800.00	
ตัวอักษร - สามแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน -					
ขนาดหรือเนื้อที่		ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตร.ม.			

คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งอำเภอลำดวนที่ 394/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรชัย สมุทรภักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวลักขณา เรียนรู้)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงพร จันทร์แสง)

ใบประมาณราคากลางจ้างเหมา

รายการประมาณการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการเมื่อ

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 5 บ้านบ่อไร่

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 95.70 ตารางเมตร

ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 8.80 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.32 ตารางเมตร

ขนาดกว้าง 11.30 เมตร ยาว 15.70 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177.41 ตารางเมตร

วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานลูกรัง								
	1.1 ลูกรัง	40	ลบ.ม.	140.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	429	ถุง	136.4485	58,536.40	-	-	58,536.40	
	2.2 หิน	67	ลบ.ม.	467.29	31,308.43	-	-	31,308.43	
	2.3 ทรายหยาบ	67	ลบ.ม.	373.83	25,046.61	-	-	25,046.61	
3	งานเหล็ก								
	3.1 WIRE MESH Ø 4 m.m. (@ 0.2m.#	447	ตร.ม.	28.00	12,516.00	-	-	12,516.00	
	3.2 RB Ø 6 มม.	20	เส้น	44.00	880.00	10.00	200.00	1,080.00	
	3.3 RB Ø 12 มม.	20	เส้น	152.00	3,040.00	10.00	200.00	3,240.00	
	3.4 กวดผูกเหล็ก	30	กก.	43.61	1,308.30	-	-	1,308.30	
4	งานผนัง								
	4.1 อิฐบล็อกจาก	1,100	ก้อน	6.54	7,194.00	-	-	7,194.00	
	4.2 อิฐบล็อกจากช่องลม	60	ก้อน	0.79	47.40	-	-	47.40	
	4.3 อิฐช่องโปรง	120	ก้อน	25.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	4.4 ปูนซีเมนต์	40	ถุง	131.542	5,261.68	-	-	5,261.68	
	4.5 ทรายละเอียด	5	ลบ.ม.	457.95	2,289.75	-	-	2,289.75	
	4.6 ทรายหยาบ	5	ลบ.ม.	373.83	1,869.15	-	-	1,869.15	
5	งานฝ้าเพดาน								
	5.1 ฝ้าเพดาน	34	ตร.ม.	250.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6	งานไม้แบบ								
	6.1 ไม้แบบ	5	ลบ.พ.	514.02	2,570.10	-	-	2,572.10	
	6.2 ไม้เฌอร่าขนาด 1" x 6"	70	ตัว	75.00	5,250.00	166.25	11,637.50	16,887.50	
	6.3 ไม้ 1 1/2" x 3 ยาว 3.00 เมตร	22	ท่อน	800.00	17,600.00	100.00	2,200	19,800.00	
	6.4 ไม้ 1 1/2" x 3 ยาว 4.00 เมตร	22	ท่อน	750.00	16,500.00	100.00	2,200	18,700.00	
	6.5 ตะปู 3 นิ้ว (มอม)	1	ลัง	612.15	612.15	-	-	612.15	
	6.6 ตะปู 1.5 นิ้ว	10	กก.	42.06	420.00	-	-	420.60	

