

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านเพชรบูรณ์ ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านเพชรบูรณ์ ตำบลหนองศาลา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายสุรชัย สมุทรภักดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวลักขณา เรียนรู้	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นางดวงพร จันทร์แสง	นักวิชาการการคลัง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเพชรบูรณ์
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเพชรบูรณ์ ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	393,247.82	1.2726	500,447.1757	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 3.4 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,447.1757	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
ตัวอักษร - ห้าแสนบาทถ้วน -					
ขนาดหรือเนื้อที่		ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอชะอำ ที่ 393/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสุรัชย์ สมุทรภักดี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวลักขณา เรียนรู)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางดวงพร จันทรี่แสง)

ใบประมาณราคากลางจ้างเหมา

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน		
1.	งานขุดดินถมดิน								
	1.1 ขุดดินฐานราก	60	ลบ.ม.	-	-	20.00	1,200.00	1,200.00	
	1.2 ถมดิน	80	ลบ.ม.	186.92	14,953.60	-	-	14,953.60	
2.	งานคอนกรีต								
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	180	ถุง	136.4485	24,560.73	200	7,000.00	31,560.73	
	2.2 หิน	15	ลบ.ม.	467.29	7,009.35	-	-	7,009.35	
	2.3 ทรายหยาบ	20	ลบ.ม.	373.83	7,476.60	-	-	7,476.60	
3	งานหิน								
	3.1 ปูกระเบื้อง	20	ตร.ม.	250.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 RB Ø 6 มม.	130	เส้น	44.00	5,720.00	10	1,300.00	7,020.00	
	4.2 RB Ø 9 มม.	30	เส้น	115.00	3,450.00	10	300.00	3,750.00	
	4.3 RB Ø 12 มม.	30	เส้น	152.00	4,560.00	10	300.00	4,860.00	
	4.4 DB Ø 16 มม.	51	เส้น	258.00	13,158.00	10	510.00	13,668.00	
	ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	43.61	1,308.30	-	-	1,308.30	
5	งานฉาบ								
	5.1 อีฐบล็อก	1,000	ก้อน	6.54	6,540.00	-	-	6,540.00	
	5.2 ปูนซีเมนต์	60	ถุง	131.542	7,892.52	-	-	7,892.52	
	5.3 ทรายละเอียด	10	ลบ.ม.	457.95	4,579.50	-	-	4,579.50	
6	งานฝ้าเพดาน								
	6.1 ฝ้าเพดาน	174	ตร.ม.	250.00	43,500.00	-	-	43,500.00	
7	งานไม้แบบ								
	7.1 ไม้แบบ	25	ลบ.พ.	514.02	12,850.50	-	-	12,850.50	
	7.2 ไม้เนื้ออ่อน ขนาด 1" x 6"	13	ตัว	400.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	7.3 ไม้เนื้ออ่อน ขนาด 1" x 8"	13	ตัว	467.29	6,074.77	-	-	6,074.77	
	7.4 ตะปู	25	กก.	46.73	1,168.25	-	-	1,168.25	
8	งานโครงหลังคา								
	8.1 กระเบื้องลอนคู่ 1.20 x 0.50 ม.	400	แผ่น	51.71	20,684.00	-	-	20,684.00	
	8.2 ปีกจั่ว, บิดมูม	4	ตัว	33.64	134.56	-	-	134.56	
	8.3 ตะขอ	800	ตัว	2.5	2,000.00	-	-	2,000.00	
	8.4 ครอบสันกระเบื้อง	60	ตัว	47.04	2,822.40	-	-	2,822.40	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา / หน่วย	จำนวน เงิน		
9	งานเหล็กโครงสร้าง								
	9.1 [75 X 45 X 15 X 3.2 มม.	4	ท่อน	380.00	1,520.00	100.00	400.00	1,920.00	
	9.2 [100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	3	ท่อน	630.00	1,890.00	100.00	300.00	2,190.00	
	9.3 [150 X 50 X 20 X 3.2 มม.	40	ท่อน	758.00	30,320.00	100.00	4,000.00	34,320.00	
	9.4 [150 X 50 X 4.5 มม.	30	ท่อน	1,120.00	33,600.00	100.00	3,000.00	36,600.00	
	9.5 ลวดเชื่อม	15	กล่อง	125.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
10	งานประตุน้ำต่าง								
	10.1 ประตู ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	10.2 ประตู ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	1,370.70	1,370.70	500.00	500.00	1,870.70	
	10.3 ประตู ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	500.00	1,500.00	5,100.00	
	10.4 หน้าค้ำ + กรอบอลูมิเนียม	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	1,000.00	3,000.00	9,000.00	
	10.5 หน้าค้ำไม้ + วงกบไม้	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
11	งานสุขภัณฑ์								
	11.1 ก๊อกน้ำบอลวาล์ว	5	ชุด	350.00	1,750.00	100.00	500.00	2,250.00	
	11.2 โถส้วมแบบนั่งราบ	2	ชุด	1,121.50	2,243.00	100.00	200.00	2,443.00	
	11.3 สายฉีดชำระ	2	ชุด	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
	11.4 พักควายน้ำ	1	ชุด	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	11.5 โถปัสสาวะ	2	ชุด	682.24	1,364.48	100.00	200.00	1,564.48	
	11.6 อ่างล้างหน้า	2	ชุด	771.03	1,542.06	100.00	200.00	1,742.06	
	11.7 กระจก	2	ชุด	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
	11.8 ราวแขวนผ้า	1	ชุด	180.00	180.00	50.00	50.00	230.00	
12	งานไฟฟ้า								
	12.1 แผงควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	
	12.2 โคมฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 2-32 วัตต์	5	ชุด	2,000.00	10,000.00	100.00	500.00	10,500.00	
	12.3 โคมฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 1-18 วัตต์	5	ชุด	1,800.00	9,000.00	100.00	500.00	9,500.00	
	12.4 ปลั๊ก	13	ชุด	150.00	1,950.00	100.00	1,300.00	3,250.00	
	12.5 สวิตช์ ปิด - เปิด แบบบลิ๊อคลอย	12	ชุด	150.00	1,800.00	100.00	1,200.00	3,000.00	
	12.6 ไฟ HIGBAY HBC -250 MH แชน	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	100.00	300.00	7,800.00	
	โครงหลังคา								
13	งานสี								
	13.1 ทาสีอาคารภายนอก - ภายใน	120	ตร.ม.	250.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
14	งานสุขาภิบาล								
	14.1 ปกถก 0.80 x 0.35	8	ท่อน	180.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	14.2 ผ้าปิดปกถก ขนาด 0.80 เมตร	2	ผ้า	100.00	200.00	-	-	200.00	
	14.3 ผ้าคลุมส้วม	1	อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							393,247.82	