

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล พร้อมชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านสามพระยา ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๕๐ มม. ความลึก ๑๒๐ - ๑๕๐ ม. ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเชิงชาย ศรียานงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
 - ๖.๒ นางสาวอรทัย แก้วศิริ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
 - ๖.๓ นายรัตนพล มาเกิด ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

กำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : เจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 1 บ้านสามพระยา ตำบลสามพระยา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอลำทะเมนชัย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เจาะบ่อน้ำบาดาล	300,769.10	1.00	300,769.10	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขลวงหน้าจ่าย 0.0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				300,769.10	
				300,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเช็งชาย ศรียานงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรทัย แก้วศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัตนพล มาเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : เจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 1 บ้านสามพระยา ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอชะอำ

คำนวณราคากลางโดย : นายรัตนพล มากเกิด

เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปริมาณงาน : เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม. ความลึก 120 - 150 ม. ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เจาะบ่อน้ำบาดาล								
1.1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.								
1.2	ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาด 150 มม.	120	เมตร	-	-	2,050.00	246,000.00	246,000.00	
1.3	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC (พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า)	1	ชุด	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
	งานติดตั้งฝักปิดปากบ่อน้ำบาดาลฝาปิดปากบ่อชนิดเหล็ก	1	ชุด	2,880.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
1.5	เช็ควาล์วทองเหลือง 1 1/2 "	1	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
1.6	งานถมดิน	10	ลบ.ม.	88.91	889.10	-	-	889.10	
1.7	งานสำรวจรังวัดระดับบ่อน้ำบาดาล	1	จุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
1.8	งานสำรวจกรณีพิพาทโดยรังวัดค่าด้านทานทางไฟฟ้า	1	บ่อ	1,610.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
1.9	งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ	1	บ่อ	3,890.00	3,890.00	-	-	3,890.00	
1.10	งานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล	0	บ่อ	8,800.00	-	-	-	-	
1.11	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1	บ่อ	690.00	690.00	-	-	690.00	
1.12	งานตรวจสอบบ่อบาดาลด้วยกล้องโทรทรรศน์วงจรมืด	1	ตัวอย่าง	4,210.00	4,210.00	-	-	4,210.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								300,769.10	