

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (นานายอำพร-ห้วยหัวครั่ง)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๔๙๐,๐๐๐.....บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร
ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน.....๑,๔๙๐,๐๐๐.....บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคา

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ ราคาวัสดุสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดเพชรบุรี)
เดือน กันยายน ๒๕๕๙

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด ลายมือชื่อ

๖.๒ นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองกระเจ็ด ลายมือชื่อ

๖.๓ นายพนัส มงคลเอก ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ลายมือชื่อ

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (จากนายนายอำพร - ห้วยหัวครึ่ง)

โครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (นายนายอำพร - ห้วยหัวครึ่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 ปริมาตรงาน ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
 ประมาณราคา เมื่อ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	ค่าขุดลอกขนถ่ายทิ้ง (เศษวัสดุเดิม)	๘๖๖.๒๕	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗.๒๒	๑๔,๙๑๖.๘๓	๑๔,๙๑๖.๘๓	
๒	ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ๒๔๐ ก.ก./ตร.ซม.	๑๖๙.๔๐	ลบ.ม.	๑,๗๙๕.๐๐	๓๐๔,๐๗๓.๐๐	๓๐๖.๐๐	๕๑,๘๓๖.๔๐	๓๕๕,๙๐๙.๔๐	
๓	ทรายหยาบปรับพื้น	๓๘.๕๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๑๕,๒๙๒.๒๐	๙๑.๐๐	๓,๕๐๓.๕๐	๑๘,๗๙๕.๗๐	
๔	เหล็กเสริม SR ๒๔ Ø ๙ ม.ม.	๗.๗๓๐	ตัน	๑๕,๗๓๒.๔๐	๑๒๑,๖๑๑.๔๕	๔,๑๐๐.๐๐	๓๑,๖๙๓.๐๐	๑๕๓,๓๐๔.๔๕	
๕	ลวดผูกเหล็ก	๒๓๑.๙๐	ก.ก.	๔๓.๖๑	๑๐,๑๑๓.๑๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๑๑๓.๑๖	
๖	ไม้แบบ (๑" x ๘" x ๔.๐๐ เมตร)	๖๙๓.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๖๐.๐๐	๒๔๙,๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๙,๔๘๐.๐๐	
๗	ไม้คร่าว	๘๓.๙๗	ลบ.ฟ.	๓๓๕.๐๐	๒๘,๑๒๙.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๑๒๙.๙๕	
๘	ตะปูยึดแบบ	๕๗๗.๕๐	ก.ก.	๕๖.๐๐	๒๖,๕๖๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๕๖๕.๐๐	
๙	ท่อซีเมนใยหิน Ø ๖ นิ้ว	๖.๐๐	ท่อน	๒๐๕.๖๑	๑,๒๓๓.๖๖	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๓๓.๖๖	
๑๐	ค่าติดตั้งประกอบแบบ	๒๓๑๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓๐๗,๒๓๐.๐๐	๓๐๗,๒๓๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๑,๑๖๕,๙๗๘.๑๕	บาท

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (นานายอำพร-ห้วยหัวคั้ง)
 ประเภทงาน งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่ / ๒๕๕๙
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพาน	๑,๑๖๕,๙๗๘.๑๕	๑.๒๗๘๒	๑,๔๙๐,๓๕๓.๒๗	
	และท่อลอดเหลี่ยม				
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๑,๔๙๐,๓๕๓.๒๗	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนัส มงคลเอก)

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี