

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันออกจากบริเวณสะพานบ้านไผ่ไปทางห้วยฝั่งแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๗๔,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันออกจากบริเวณสะพานบ้านไผ่ไปทางห้วยฝั่งแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบเทศบาลตำบลเขาย้อยกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน.....๒,๘๗๔,๐๐๐.-.บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. ตามแบบ ปร. ๔ (แนบท้าย) จำนวน.....๑.....หน้า
 ๒. ตามแบบ ปร. ๕ (แนบท้าย) จำนวน.....๑.....หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวณัฐนิพัชญ์ ศรีโคตร	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๒. นายธีระ ชี้อตรง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง ทต.เขาย้อย	กรรมการ
๓. นายสัมฤทธิ์ อินโสภาส	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี	กรรมการ
๔. นางสาวพนัชกร บึงไพศาลสมบูรณ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทต.เขาย้อย	กรรมการ

(ราคากลาง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ถนน คสล.

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม. ยาวประมาณ 640.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 3,840 ตร.ม. พร้อมรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง เลียบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันออก จากบริเวณสะพานบ้านไผ่ไปทางห้วยฝั่งแดง หมู่ 3 ต.ทับคาง

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย

แบบเลขที่ กข. 2 /2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอเขาย้อย ที่ 285/2559 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2559

ประมาณการ วันที่ - 1 S.A. 25

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ หน่วยละ	ค่าแรงงาน หน่วยละ	รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	ปรับระดับพื้นเดิมบดอัดแน่น	4,480	ตร.ม.	-	10	44,800.00	
2	หินคลุกบดอัดแน่น	624	ลบ.ม.	-	65	40,560.00	
2.1	หินคลุกค่าเผื่อ 1.5 %	936	ลบ.ม.	283.37	-	265,234.32	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	192	ลบ.ม.	-	64	12,288.00	
3.1	ทรายหยาบค่าเผื่อ 1.30 %	249	ลบ.ม.	373.83	-	93,083.67	
4	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	576	ลบ.ม.	1,795.95	306	1,210,723.20	
5	เหล็กวงแหวน 6 มม. @ 0.20 m. #	3,840	ตร.ม.	53.00	5	222,720.00	
6	เหล็ก DOWEL BAR						
	-CONSTRUCTION JOINT RB Ø 15 mm	18.95	กก.	19.87	3.300	439.07	
	-EXPANSION JOINT RB Ø 19 mm	10.71	กก.	22.17	3.300	272.78	
	-Long DB 16 mm	240	กก.	14.51	3.300	4,274.40	
7	ไม้แบบ (ไม้ยาง)	154	ตร.ม.	454.68	133	90,502.72	
8	ไม้เคร่า	46	ลบ.ฟ.	391.59	-	18,013.14	
9	ตะปู	48	กก.	46.73	-	2,243.04	
10	กระดาษขานอ้อย และ แอสฟัลท์หยอดแนวร่อง	เหมา	-	-	-	15,360.00	
11	ทาสีตีเส้น	128	ตร.ม.	250	เหมา	32,000.00	
12	ค่าป้ายชั่วคราว	1	ชุด	1,000	เหมา	1,000.00	
13	ป้ายถาวร	1	ชุด	3,000	เหมา	3,000.00	
14	รวมรายการที่ 1 - 13					2,056,514.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติให้ใช้

ประมาณการฉบับนี้เป็นราคากลางในการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(น.ส.ญาณิพัชญ์ ศรีโคตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระ ชื่อตรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสัมฤทธิ์ อินโสภาส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.พนัษกร บึงไพศาลสมบูรณ์)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 6 ต่อปี

ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์และค่าแรงของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ประจำเดือน ก.ย. 2559

(ราคากลาง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถนน คสล.

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม. ยาวประมาณ 640.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 3,840 ตร.ม. พร้อมรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง เลียบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันออก จากบริเวณสะพานบ้านไผ่ไปทางห้วยฝั่งแดง หมู่ 3 ต.ทับคาจาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 ที่แนบ

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 1 ส.ค. 2559

แบบเลขที่ กข. 2/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน คสล.	2,056,514.35	1.3347	2,744,829.70	
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			2,744,000.00	
	ตัวอักษร	(สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติให้ใช้

ประมาณการฉบับนี้เป็นราคากลางในการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(น.ส.ญาณิพัชญ์ ศรีโคตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระ ชื่อดัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสัมฤทธิ์ อินโสภาส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.พนัชกร บึงไพศาลสมบูรณ์)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 6 ต่อปี

ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์และค่าแรงของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ประจำเดือน ก.ย. 2559