

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธรัตน์ ตำบลพุทธรัตน์ อำเภอเมืองกระเจา จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕, ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑ จุด

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านบางจันทร พ่วงทาง หมู่ที่ ๕ บ้านนาทวย ตำบลพุทธรัตน์ อำเภอเมืองกระเจา จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธรัตน์

ออกแบบและรายงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธรัตน์

แบบเลขที่ ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒,๑๒๙,๕๗๗.๘๘๘	๑.๓๖๒๔	๒,๙๐๑,๓๓๖.๙๐	
๒	ประเภทงานอาคาร	๓,๔๘๒.๓๗๗	๑.๓๐๗๔	๔,๕๕๒.๘๕๕	
๓	ประเภทงานไม่รวม FACTOR F				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....๗%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖%				
	เงินไปขยโครงการ ๑ ปี			๓,๐๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๙๐๘,๘๘๙.๗๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๙๐๘,๘๐๐.๐๐	
สรุป	ตัวหนังสือ (สองล้านเก้าแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยวัฒน์ นวมงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธรัตน์ ประธานกรรมการ

๒. นางนัฐวรรณ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธรัตน์ กรรมการ

๓. นายประสาท แสงคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์ ตำบลพุดสวรรค์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 งบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑ จุด
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายจันทร์ พ่วงทอง หมู่ที่ ๕ บ้านนากาย ตำบลพุดสวรรค์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์ ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์
 งบประมาณ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
๑.	ปรับพื้นที่	๕,๗๒๐	ตร.ม.	-	-	๒,๕๐	๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐	
๒.	ทรายรองพื้น	๒๖๔	คิว.ม.	๓๗๗.๒๐	๑๐๔,๘๖๐.๘๐	๙๙.๐๐	๒๖,๓๖๖.๐๐	๑๓๑,๙๙๖.๘๐	
๓.	คอนกรีตสำเร็จรูป ๒๕๐ กก./ตร.ม.	๗๙๒	คิว.ม.	๑,๗๙๕.๙๕	๑,๔๒๒,๓๙๒.๕๐	๓๐๖.๐๐	๒๔๒,๓๕๒.๐๐	๑,๖๖๔,๗๔๔.๕๐	
๔.	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๐.๒๐x๐.๒๐ ม" ๑.๕ มม.	๕,๒๘๐	ตร.ม.	๑๘.๖๙	๙๘,๖๘๓.๒๐	๕.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๘๓.๒๐	
๕.	เหล็ก ๑๒ มม.	๑๐๗	เส้น	๑๗๑.๐๒	๑๘,๒๙๙.๑๔	๑๖.๐๐	๑,๗๑๒.๐๐	๒๐,๐๑๑.๑๔	
๖.	ไม้แบบพร้อมคร่าววัดแบบคิด ๒๕%	๖๖	๕๕๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	-	-	๒๙,๙๐๐.๐๐		
๗.	ยางมะตอย	๔๔	กก.	๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๘๐	๑,๗๖๐	
๘.	ตะปู	๕๘	กก.	๔๖.๗๓	๒,๗๑๐.๓๔	-	-	๒,๗๑๐.๓๔	
๙.	ลูกรังไหลทาง	๕๔๐	คิว.ม.	๑๔๐.๐๐	๖๑,๖๐๐	๙๙.๐๐	๔๓,๕๖๐.๐๐	๑๐๕,๑๖๐	
๑๐.	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๒๖๔	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓๕,๑๑๒.๐๐	๓๕,๑๑๒.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๒,๑๒๙,๕๗๗.๘๘	
	รวมยอดยกไป							๒,๑๒๙,๕๗๗.๘๘	

(ลงชื่อ).....
 นายชัยวัฒน์ นวมงาม
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประสานงานการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะบุรี ตำบลพยุหะบุรี อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕, ๒๘๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายจันทร์ พวงทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบวกลาย ตำบลพยุหะบุรี อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะบุรี ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะบุรี
 ประมาณการ ป.ร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
๑.	ท่อคอนกรีต Ø ๑๓๐ ม.	๙	ลูก	๒๘๕.๐๕	๒,๕๖๕.๔๕	-	-	๒,๕๖๕.๔๕	
๒.	ขุดดิน กลบดิน	๑๒.๖๐	ลบ.ม.	-	-	๑๖.๐๕	๒๐๒.๒๓	๒๐๒.๒๓	
๓.	ยานพาหนะต่อท่อและค่าแรง	๙	ลูก	-	-	๒๐.๗๒	๑๘๖.๔๘	๑๘๖.๔๘	
๔.	ค่าวางท่อกลม	๙	ลูก	-	-	๕๘.๖๙	๕๒๘.๒๑	๕๒๘.๒๑	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								๓,๔๘๒.๓๗	
รวมยอดยกไป								๓,๔๘๒.๓๗	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายชัยวัฒน์ นวมงาม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง