

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่มะขาม
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบ้านลาด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เขตคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๗๓ เมตร ใต้ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต. พร้อมป้ายโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุวรรณ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ.....
(ปลัด อบต.ไร่มะขาม)

๖.๒ นางสาวกรวรรณ ศรีจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ ลายมือชื่อ.....
(หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ไร่มะขาม)

๖.๒ นายพินัย นาคแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ ลายมือชื่อ.....
(หัวหน้าส่วนโยธาธิการราชการแทน ผ.อ.กองช่าง อบต.ไร่มะขาม)

ใบแสดงปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

โครงการ / งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่ระฆาม หมู่ที่ 4 บ้านไร่ประแหมน

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 392 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 256 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ที่ทอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 3,173 ตารางเมตร ให้ล่างลงหินลูกรตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. หรือขั้ยโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านไร่ประแหมน ตำบลไร่ระฆาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

(ถนนสายศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่ระฆาม)

ประมาณการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	ทรายหยาบปรับพื้นที่	ลบ.ม.	222	373.83	82,990.26			82,990.26	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่าผสม) - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15) - ทรายหยาบ - หิน เบอร์ 1 - กำปูผิวคอนกรีต	ลบ.ม. ตัน ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม.	476 159 235.60 508.84 3,173.00	0.00 2,728.97 373.83 467.29 0.00	0.00 433,906.23 88,074.35 237,775.84 0.00	171.08 0.00 0.00 0.00 11.78	81,434.08 0.00 0.00 0.00 37,377.94	81,434.08 433,906.23 88,074.35 237,775.84 37,377.94	
3	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ช้อย้อย	ตร.ม.	3,173.00	28.00	88,844.00	5.00	15,865.00	104,709.00	
4	หินกลุ่กไ้ห่ถ่าง	ลบ.ม.	86	413.00	35,518.00	10.00	860.00	36,378.00	
5	เหล็กเสริมรอยต่อ Ø 15 มม.	ตัน	0.787	21,240.00	16,715.88	0.00	0.00	16,715.88	
6	ค่าแรงประกอบแบบ	เมตร	1,422.00	0.00	0.00	20.60	29,293.20	29,293.20	
7	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยง	เมตร	630	0.00	0.00	21.68	13,658.40	13,658.40	
8	ติดตั้งจราจร (สะท้อนแสง)	ตร.ม.	142	200.00	28,400.00		0.00	28,400.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							1,190,713.18	

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ประเภทงาน โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 4 บ้านไร่ประแหน

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 392 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 256 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 3,173 ตารางเมตร ไล่ต่ำทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ

อบต. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านไร่ประแหน ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

(ถนนสายศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ประมาณการตามแบบ ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ คำทรัพย์

ประมาณราคา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		1.2509		
2	ประเภทงานทาง	1,190,713.18	1.3365	1,591,388.17	
3	ประเภทงานอาคาร		1.2726		
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		
5	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
		รวมเป็นเงิน		1,594,388.17	
		ปรับลดค่างาน		4,388.17	
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,590,000.00	
(หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสัมฤทธิ์ คำทรัพย์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายพินัย นาคแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุทธิพงษ์ พรหมมาตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไรมะขาม

ประเภทงาน โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไรมะขาม หมู่ที่ 4 บ้านไร่ประแหน

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 392 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 256 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 3,173 ตารางเมตร ใหญ่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ

อบต. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านไร่ประแหน ตำบลไรมะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

(ถนนสายศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไรมะขาม)

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง วันที่ 7 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม		1.2509		
2	ประเภทงานทาง	1,190,713.18	1.3365	1,591,388.17	
3	ประเภทงานอาคาร		1.2726		
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		
5	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
รวมเป็นเงิน				1,594,388.17	
ปรับลดค่างาน				4,388.17	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,590,000.00	
(หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					

พื้นที่ดำเนินการ 3,173 ตร.ม. เฉลี่ย 501.10 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้างเหมาดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกรวรรณ ศรีจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพินัย นาคแก้ว)