

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๕ บ้านท่าหัวลบ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๙๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๕ บ้านท่าหัวลบ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร และวางท่อ คสล. ๑ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน ระยะทาง ๕๘๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร และวางท่อ คสล. ๑ ๐.๖๐ เมตร รวม ๔๘ ท่อน ระยะทาง ๖๔๘ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๑๖๑,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตามแบบ ป.ร.๔
 - ๕.๒ ตามแบบ ป.ร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิจิตร ภัคดี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อบต. วังไคร้
 - ๖.๒ นายชำนาญ ชูอำนาจ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. วังไคร้
 - ๖.๓ นายพนัส มงคลเอก ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเหมือง คสล. รูปตัวยู

เจ้าของโครงการ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านท่าหัวลบ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

แบบเลขที่


กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	3,118,926.01	1.3343	4,161,582.98	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,161,582.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,161,000.00	
	ตัวอักษร	สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	-		-	ตร.ม.
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-		-	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอท่ายาง ที่ 121/2560


ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560


 ประธานกรรมการ
 (นายวิจิตร ภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้


 กรรมการ
 (นายชำนาญ ชูอำนาจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. วังไคร้


 กรรมการ

(นายพนัส มงคลเอก)
พนักงานวิศวกรโยธา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเหมือง คสล. รูปตัวยู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านท่าหัวลบ ตำบลวังไคร้ อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ รายการเลขที่

หน่วยงาน อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
การก่อสร้างช่วงที่ 1									
1	ขุดดินและถมคืน	271.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	26,829.00	26,829.00	
2	ทรายหยาบ	29.00	ลบ.ม.	397.00	11,513.00	91.00	2,639.00	14,152.00	
3	คอนกรีตหยาบ	23.00	ลบ.ม.	1,691.00	38,893.00	306.00	7,038.00	45,931.00	
4	คอนกรีต (กำลังอัด 240 ksc.)	128.00	ลบ.ม.	1,795.00	229,760.00	306.00	39,168.00	268,928.00	
5	เหล็ก RB 9	7.12	ตัน	20,601.00	146,679.12	4,100.00	29,192.00	175,871.12	
6	ลวดผูกเหล็ก	214.00	กก.	42.00	8,988.00	-	-	8,988.00	
7	ไม้แบบ	1,740.00	ตร.ม.	-	-	133.00	231,420.00	231,420.00	
8	ไม้แบบ	870.00	ลบ.ฟ.	300.00	261,000.00	-	-	261,000.00	
9	ไม้เคร่า	261.00	ลบ.ฟ.	250.00	65,250.00	-	-	65,250.00	
10	ไม้ค้ำยัน	290.00	ตัน	50.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
11	ตะปู	435.00	กก.	44.00	19,140.00	-	-	19,140.00	
12	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	12.00	ท่อน	325.00	3,900.00	230.00	2,760.00	6,660.00	
13	ประตูเหล็กชีก	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
14	ป้ายโครงการ								
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ขนาด 1.20 x 2.40 ม.								
	พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
การก่อสร้างช่วงที่ 2									
1	ขุดดินและถมคืน	655.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	64,845.00	64,845.00	
2	ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	397.00	17,865.00	91.00	4,095.00	21,960.00	
3	คอนกรีตหยาบ	36.00	ลบ.ม.	1,691.00	60,876.00	306.00	11,016.00	71,892.00	
4	คอนกรีต (กำลังอัด 240 ksc.)	216.00	ลบ.ม.	1,795.00	387,720.00	306.00	66,096.00	453,816.00	
5	เหล็ก RB 9	10.89	ตัน	20,601.00	224,344.89	4,100.00	44,649.00	268,993.89	
6	ลวดผูกเหล็ก	327.00	กก.	42.00	13,734.00	-	-	13,734.00	
7	ไม้แบบ	3,000.00	ตร.ม.	-	-	133.00	399,000.00	399,000.00	
8	ไม้แบบ	1,500.00	ลบ.ฟ.	300.00	450,000.00	-	-	450,000.00	
9	ไม้เคร่า	450.00	ลบ.ฟ.	250.00	112,500.00	-	-	112,500.00	
10	ไม้ค้ำยัน	300.00	ตัน	50.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
11	ตะปู	750.00	กก.	44.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
12	ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	48.00	ท่อน	495.00	23,760.00	297.00	14,256.00	38,016.00	
13	บ่อพัก คสล.	1.00	บ่อ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
14	ฝาตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	1.00	ฝา	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมยอดยกไป							3,106,426.01	

