

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างแนวรั้วป้องกันช้างป่า ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างแนวรั้วป้องกันช้างป่า คอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง ๒.๒๐ เมตร
ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร รวมเป็นเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็น ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเจริญฤทธิ์ จันทร์ทิมา ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน
 - ๖.๒ นายพิศาลกิจ นุ่มฉาว นายช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง
 - ๖.๓ นายเอกชัย บุตรขุน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง
 ประเภท งานอาคาร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ 7 บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่ ราชการแบบเลขที่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ประมาณราคาเมื่อวันที่กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน /บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน /บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,510,884.30	1.2708	1,920,031.77	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันหักผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษี 7.00%				
	ป้ายโครงการ	1 ชุด			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,920,031.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน		1,920,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารชาว 1,300.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,476.92 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญฤทธิ์ จันทน์ทิมา)

(นายพิศาลกิจ นุ่มฉาว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญพิเศษ) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ป่าเต็ง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเอกชัย บุตรขุน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคา

ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แนวรั้วป้องกันข้างป่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลป่าแดง อำเภอแม่จอน จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างแนวรั้วป้องกันข้างป่า คอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 2.20 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาของอบต.ป่าแดง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									
	1.1 ขุดดิน	499.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	49,401.00	99.00	49,401.00	
	1.2 ทนายหยาบ	13.00	ลบ.ม.	397.00	5,161.00	-	0.00	-	5,161.00	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (เทลิ้น)	13.00	ลบ.ม.	1,837.80	23,891.40	389.00	5,057.00	389.00	28,948.40	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc.	189.80	ลบ.ม.	2,087.80	396,264.44	498.00	94,520.40	498.00	490,784.84	
	1.5 ไม้แบบ	1,508.00	ตร.ม.	-	-	133.00	200,564.00	133.00	200,564.00	
	1.6 ไม้แบบ คัด 25%	377.00	ลบ.พ.	350.00	131,950.00	-	0.00	-	131,950.00	
	1.7 ไม้ค้ำ	125.67	ตร.ม.	150.00	18,850.00	100.00	12,566.67	100.00	31,416.67	
	1.8 ตะปู 3"	377.00	กก.	45.00	16,965.00	-	0.00	-	16,965.00	
	1.9 เหล็กเสริม SR 24 Dia 6 มม.	1.720	ตัน	21,763.55	37,433.31	4,100.00	7,052.00	4,100.00	44,485.31	
	- เหล็กเสริม SR 24 Dia 9 มม.	0.430	ตัน	20,601.87	8,858.80	4,100.00	1,763.00	4,100.00	10,621.80	
	- เหล็กเสริม SD 30 Dia 12 มม.	9.800	ตัน	19,676.64	192,831.07	3,300.00	32,340.00	3,300.00	225,171.07	
	- เหล็กเสริม SD 30 Dia 16 มม.	9.000	ตัน	19,871.69	178,845.21	3,300.00	29,700.00	3,300.00	208,545.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	380.00	กก.	45.00	17,100.00	-	0.00	-	17,100.00	
	1.10 งานผูกทางางปานกลาง	7,800.00	ตร.ม.	-	-	3.10	24,180.00	3.10	24,180.00	
	1.11 ท่อ PVC 1" ยาว 4 ม.	104.00	ท่อน	60.00	6,240.00	-	0.00	-	6,240.00	

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง แนวรั้วป้องกันข้างป่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลป่าเต็ง อำเภอแม่จัน จังหวัดพะเยา


รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างแนวรั้วป้องกันข้างป่า คอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 2.20 เมตร ฐานจะยึดตามแบบและประมาณราคาของอบต.ป่าเต็ง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560

ประมาณการโดย


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
1.12	ลวดเชื่อม	45.00	กิโลกรัม	130.00	5,850.00	300.00	13,500.00	19,350.00		
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				1,040,240.23		470,644.07	1,510,884.30		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเจริญฤทธิ์ จันทน์ทิมา)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพิศาลกิจ นุ่มฉาก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเอกชัย บุตรขุน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง
ต.แม่จัน และเมืองจันทบุรี