

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างที่เฝ้าดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างที่เฝ้าดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขนาดฐานกว้าง ๘.๐๐x๘.๐๐ เมตร ตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบ ปร.๔

๕.๒ ตามแบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นางศศมน วาดวงศ์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ	
๖.๒	นายธเนศ นาเมือง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓	นายเฉลิมพล ยี่สาร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ท่ายาง	กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วประเทศ

แบบเลขที่ AR 60168

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 งานโครงสร้างฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00 x 8.00 ทนหยา 0.15 ม.	1	รวม					35,180.10	
	1.2 งานพื้น ค.ส.ล. ขนาด 4.25 x 4.25 ทนหยา 0.10 ม.	1	รวม					10,426.15	
	1.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	1	รวม					29,179.96	
	รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง							74,786.21	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วประเทศ

แบบเลขที่ AR 60168

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00 x 8.00 ม. หนา 0.15 ม.								
	- บดอัดดินเดิม	3.20	ตร.ม.		-	99	316.800	316.80	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	3.20	ลบ.ม.	1816	5,811.20	306	979.200	6,790.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	9.60	ลบ.ม.	1931	18,537.60	306	2,937.600	21,475.20	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3.84	ตร.ม.	350	1,344.00	0	-	1,344.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4.80	ตร.ม.		-	133	638.400	638.40	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	1.15	ลบ.ฟ.	350	402.50	0	-	402.50	
	- ตะปู	1.20	กก.	44	52.80	0	-	52.80	
	- WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม.#	64	ตร.ม.	60	3,840.00	5	320.000	4,160.00	
	รวมข้อ 1.1 ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00 x 8.00 ม.							35,180.10	
1.2	พื้น ค.ส.ล. ขนาด 4.25 x 4.25 ม. หนา 0.10 ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	1.67	ลบ.ม.	1931	3,224.77	306	511.020	3,735.79	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.63	ตร.ม.	350	570.50	0	-	570.50	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2.03	ตร.ม.	0	-	133	269.990	269.99	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	0.49	ลบ.ฟ.	350	171.50	0	-	171.50	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ที่เฝ้าดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วประเทศ

แบบเลขที่ AR 60168

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานซุ้มที่เฝ้าดอกไม้จันทร์								
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	64	ตร.ม.	97	6,208.00	61	3,904.000	10,112.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หน้าครึ่งแผ่น ฉาบปูเรียบสองด้าน ทาสี	4.5	ตร.ม.	520	2,340.00	313	1,408.500	3,748.50	
	- บัวปูนปั้น	6.7	เมตร	690	4,623.00	128	857.600	5,480.60	
	- ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 10 มม. 2 ด้าน ฉาบรอยต่อ ขัดเรียบ ทาสี โครงคร่าวเหล็ก	13	ตร.ม.	1038	13,494.00	194	2,522.000	16,016.00	
	- ราวกันตก เหล็กกล่อง ขนาด 1.40 x 0.80 ม. ติดลายไทยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทาสีทอง	8	ชุด	1070	8,560.00	0	-	8,560.00	
	- ชั้นบันได (ลูกนอน+ลูกตั้ง) ผิวขัดเรียบ	10.2	เมตร	97	989.40	61	622.200	1,611.60	
	- ราวบันได โครงเหล็ก กรูไม้อัด 2 ด้าน + ราวจับไม้ ฉาบรอยต่อขัดผิวเรียบ ทาสี	4.8	เมตร	1214	5,827.20	240	1,152.000	6,979.20	
	- ทาสีพื้น	20	ตร.ม.	50	1,000.00	30	600.000	1,600.00	
	- สติ๊กเกอร์พิมพ์ลวดลายสีทอง	1.5	ตร.ม.	750	1,125.00	30	45.000	1,170.00	
	- คีวรอบที่เฝ้า บนและล่าง	14.8	เมตร	150	2,220.00	30	444.000	2,664.00	
	- รางระบายน้ำดอกไม้จันทร์ ฉาบผิวขัดมันเรียบ	0.8	ตร.ม.	97	77.60	61	48.800	126.40	
	- โครงเหล็ก ทาสีทอง	57.4	ตร.ม.	250	14,350.00	38	2,181.200	16,531.20	
	- ม่าน	4	ชุด	2000	8,000.00	200	800.000	8,800.00	
	รวมข้อ 2.1 งานซุ้มที่เฝ้าดอกไม้จันทร์							83,399.50	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ที่เฝ้าดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)
เจ้าของอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วประเทศ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 60168


รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	172,112.23	1.3074	225,019.53	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			225,019.53	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			225,000.00	
(สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	16 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	14,063 บาท/ ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นางศศมน วาดวงศ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธนศ นาเมือง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเฉลิมพล ยี่สาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน