

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่เฝ้าดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างที่เฝ้าดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก) ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตามแบบเลขที่ AR๖๐๑๖๘

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธีรพล ปรียานุภาพ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวรสุทธิ์ นันทแพทย์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายณัฐวุฒิ เผือกเงิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขปโภค เทศบาลเมืองชะอำ	กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้างที่เฝ้าดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)
เทศบาลเมืองชะอำ

ประเภทงานอาคาร

ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	=	171,880.92 บาท
ค่า FACTOR F 1.3074	=	52,836.20 บาท
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	=	224,717.12 บาท
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานอาคาร	=	224,717.12 บาท
คิดเพียง	=	224,000.00 บาท
		(ปิดเศษ 717.12 บาท)

(สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีรพล ปรียานุภาพ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรสุทธิ์ นันทแพทย์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ เผือกทอง)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขปโคค เทศบาลเมืองชะอำ

เทศบาลเมืองชะอำ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

สำนักการช่าง

ประเภทงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่เฝ้าดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองชะอำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลเมืองชะอำ

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน บาท	FACTOR F	ราคางาน
1	ประเภทงานอาคาร	171,880.92	1.3074	224,717.12
	<u>เงื่อนไข</u>			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%			
รวมราคาค่าก่อสร้าง				224,717.12
● คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างที่เฝ้าดอกไม้จันทร์ 224,000 บาท (ปัดเศษ 717.12 บาท) (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ประมาณราคาโดย


.....
(นายสันติ อ่วมสำอางค์)


นายช่างโยธา 7๑

ตรวจ


.....
(นายนุชิต หมั่นกิจ)


หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ


.....
(นายธนัท เจียวีย์)


ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

รายการประมาณการ ก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลเมืองชะอำ ประมาณการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 ประมาณการโดย นายสันติ ช่างสำอาด 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	หมวดงานโครงสร้าง									
1.1	ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00x8.00 ม. หนา 0.15 ม. - บดอัดดินเดิม - คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม. - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (ทรงกระบอก) - แบบหล่อคอนกรีต - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต - ตะขุ - WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม. #	3.20 3.20 9.60 3.84 4.80 1.15 1.20 64.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ฟ. กก. ตร.ม.	- 1,700.00 1,900.00 350.00 -	5,440.00 18,240.00 1,344.00	10.00 306.00 391.00 -	32.00 979.20 3,753.60 -	32.00 6,419.20 21,993.60 1,344.00 638.40 345.00 25.49 4,160.00 34,957.69		
	รวม									
1.2	พื้น ค.ส.ล. ขนาด 4.25x4.25 ม. หนา 0.10 ม. - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (ทรงกระบอก) - แบบหล่อคอนกรีต - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต - ตะขุ - WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม. # - ทรายถมยึดแน่น - ผนังกันทราย ก่ออิฐมุมอณู หนาครึ่งแฉม งามปูเรียบด้าน	1.67 1.63 2.03 0.49 0.51 16.73 3.35 7.00	ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ฟ. กก. ตร.ม. ลบ.ม. ตร.ม.	1,900.00 350.00 -	3,173.00 570.50 147.00 10.83 451.71 1,172.50 2,814.00	391.00 -	652.97 -	3,825.97 570.50 269.99 147.00 10.83 535.36 1,504.15 3,598.00 10,461.80		

รายการประมาณการ ก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลเมืองชะอำ ประมาณการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 ประมาณการโดย นายสันติ อ่วมสำอางค์ 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.3	งานเหล็กปูพรอน - เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม. - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. - เหล็ก PL 12 มม. - Expansion Bolts Ø 16 มม. - ทาสีกันสนิม	515.85 134.90 15.20 16.00 80.75	กก. กก. กก. ชุด ตร.ม.	21.00 21.00 22.80 70.00 40.00	10,832.85 2,832.90 346.56 1,120.00 3,230.00	12.00 12.00 12.00 - 35.00	6,190.20 1,618.80 182.40 - 2,826.25	17,023.05 4,451.70 528.96 1,120.00 6,056.25 <u>29,179.96</u> <u>74,599.45</u>		
2	รวมหมวดงานโครงสร้าง									
2.1	หมวดงานสถาปัตยกรรม งานตู้ไม้เผาดอกไม้จันทร์ - พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบสองด้าน ทาสี - บัวปูนปั้น - ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 10 มม. 2 ด้าน ฉาบรอยต่อ ขัดเรียบ ทาสี โครงคร่าวเหล็ก - รวากันตก เหล็กกล่อง ขนาด 1.40x0.80 ม. ติดลายไทย แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทาสีทอง - ชั้นบันได (ลูกนอน+ลูกตั้ง) ผิวขัดเรียบ - รวากันไม้ โครงเหล็ก กรุไม้ขัด 2 ด้าน + รวากันไม้ ฉาบรอยต่อขัดผิวเรียบ ทาสี	64.00 4.50 6.70 13.00 8.00 10.20 4.80 20.00	ตร.ม. ตร.ม. เมตร ตร.ม. ชุด เมตร เมตร ตร.ม.	97.00 520.00 690.00 1,038.00 1,070.00 97.00 1,214.00 50.00	6,208.00 2,340.00 4,623.00 13,494.00 8,560.00 989.40 5,827.20 1,000.00	61.00 313.00 128.00 194.00 - 61.00 240.00 30.00	3,904.00 1,408.50 857.60 2,522.00 - 622.20 1,152.00 600.00	10,112.00 3,748.50 5,480.60 16,016.00 8,560.00 1,611.60 6,979.20 1,600.00		

รายการประมาณการ ก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลเมืองชะอำ ประมาณการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

ประมาณการโดย นายสันติ ช่อมส์อาจค์ 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
	- สติ๊กเกอร์พิมพ์ลวดลายสีทอง	1.50	ตร.ม.	750.00	1,125.00	30.00	45.00	1,170.00		
	- ติวกรอบที่เผา บนและล่าง	14.80	เมตร	150.00	2,220.00	30.00	444.00	2,664.00		
	- รางระบายน้ำเผาดอกไม้จันทร์ ขอบผิววัดม้นเรียบ	0.80	ตร.ม.	97.00	77.60	61.00	48.80	126.40		
	- โครงเหล็ก ทาสีทอง	57.40	ตร.ม.	250.00	14,350.00	38.00	2,181.20	16,531.20		
	- ไม้	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800.00		
	รวม							83,399.50		
2.2	งานที่เผาดอกไม้จันทร์									
	- ทรายหยาบ	0.81	ลบ.ม.	350.00	283.50	91.00	73.71	357.21		
	- ผนังก่ออิฐมุมอูญ หนาครึ่งแผ่น	12.00	ตร.ม.	284.00	3,408.00	82.00	984.00	4,392.00		
	- ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	15.41	ตร.ม.	67.00	1,032.47	89.00	1,371.49	2,403.96		
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	10.00	เมตร	112.00	1,120.00	50.00	500.00	1,620.00		
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.35 ม.	6.00	เมตร	348.00	2,088.00	98.00	588.00	2,676.00		
	- ทาสี	15.41	ตร.ม.	50.00	770.50	30.00	462.30	1,232.80		
	- ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42 ขนาด 1.00 x 1.50 ม.	1.00	แผง	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00		
	พร้อมกรอบเหล็ก									
	รวม							13,881.97		
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							97,281.47		