

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรจรลาดยาง AC แบบ Pavement In Place Recycling (PARA AC.) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรจรลาดยาง AC แบบ Pavement In Place Recycling (PARA AC.) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาของ อบต.วังจันทร์
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ พร.๔ แบบ พร.๕
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---------------------------|--|
| ๖.๑ นายอภิรักษ์ วนะชีวิน | เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงกระเจาน |
| ๖.๒ นายพีระพัฒน์ โพธิ์งาม | ผู้ช่วยช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ |
| ๖.๓ นายพนัส มงคลเอก | พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี |

**สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์**

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560


ประเภทงาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจร AC. โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING				
เจ้าของโครงการ	อำเภอแก่งกระเจาน				
รหัสสายทาง	0	ชื่อสายทาง	บ้านหนองมะกอก หมู่ที่ 2		
สถานที่ตั้ง	ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบูรณ์	ระยะทางตลอดสายทาง	1+950	กม.	
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง	AC	กว้าง	5.00	เมตร	
	ชนิดไหล่ทาง	-	กว้างข้างละ	0.00	เมตร
ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ	1.950	กม.	ผิวทางกว้าง	5.00	เมตร
	ช่วง กม. 0+000	ถึง กม. 1+950			

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	5,116,831.86	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 15.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผันตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	5,116,831.86	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	5,110,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 1.950 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,620,512.82 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ วนะชีวิน)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)



กรรมการ

(นายพีระพัฒน์ โพธิ์งาม)

ผู้ช่วยช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์



กรรมการ

(นายพนัส มงคลเอก)

พนักงานวิศวกรรมโยธาสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง 0		ชื่อสายทาง		บ้านหนองมะกอก หมู่ที่ 2							
สถานที่ตั้ง		ระยะทางดำเนินการ		1.950		กม.					
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.10 ดินคลุมปรับระดับ (หลวม)	1,009	ลบ.ม.	-	-	310.04	312,830.36	1.3592	421.40	425,192.60	10 ซม.
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	9,660	ตร.ม.	-	-	83.25	804,195.00	1.3592	113.15	1,093,029.00	20 ซม.
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	9,710	ตร.ม.	16.23	6.63	22.86	221,970.60	1.3592	31.07	301,689.70	
	2.2 Tack Coat	32	ตร.ม.	5.96	6.45	10.41	333.12	1.3592	14.14	452.48	
	2.4 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	9,710	ตร.ม.	215.45	12.77	228.22	2,216,016.20	1.3592	310.19	3,011,944.90	4 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	32	ตร.ม.	215.45	10.07	225.52	7,216.64	1.3592	306.52	9,808.64	4 ซม.
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	388	ตร.ม.	-	-	270.00	104,760.00	1.3592	366.98	142,388.24	เส้นกว้าง 10 ซม.
	4.2 Rumble Strips	0	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1	7	ชุด	-	-	4,400.00	30,800.00	1.3592	5,980.48	41,863.36	แบบที่ 9
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	4	ชุด	-	-	3,800.00	15,200.00	1.3592	5,164.96	20,659.84	
8	งานทางเชื่อม										
	8.1 งานก่อสร้างทางเชื่อมผิวจราจร AC.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.2 งานปรับระดับทางเชื่อม ผิวจราจร Para - AC	270	ตร.ม.	-	-	190.21	51,356.70	1.3592	258.53	69,803.10	
	รวม						3,764,678.62			5,116,831.86	